

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku głównego w Cieszynie
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 62
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice, Ul. Bankowa 12
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Piętka (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zygmunt Piętka
upr. bud. nr 48/81 BB
MAP/BO/1809/03

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie remontu dachu budynku głównego wraz z jego pomalowaniem					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		4943.33	m ²	4943.330	
				RAZEM	4943.330
2	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		4943.33	m ²	4943.330	
				RAZEM	4943.330
3	KNR-W 7- 12 0101-01 9901-5 z.o.3.3. 9905-2 - oczyszcze- nie do kl. III/ II powierzch- ni o II stop- niu znisz- czenia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych	m ²		
		2205	m ²	2205.000	
				RAZEM	2205.000
4	KNR 4-01 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej w tym wieżyczki wraz z uszczelnieniem - przyjęto 10% pow.dachu	m ²		
		220.5	m ²	220.500	
				RAZEM	220.500
5	KNR-W 7- 12 0105-01 9901-5 z.o.3.3.	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych	m ²		
		2205.00	m ²	2205.000	
				RAZEM	2205.000
6	KNR-W 7- 12 0205-01 9901-5 z.o.3.3.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych	m ²		
		2205.00	m ²	2205.000	
				RAZEM	2205.000
7	KNR-W 7- 12 0231-01 9901-5 z.o.3.3.	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych	m ²		
		2205.00	m ²	2205.000	
				RAZEM	2205.000
8	kalk. własna	Dostawa i montaż ław kominiarskich	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0735-07 analogia	Przetarcie i uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		92.00	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000
10	KNR-W 2- 02 1519-02 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbą silikonową - wysokość ponad 10 do 20 m kominów	m ²		
		92.00	m ²	92.000	
				RAZEM	92.000