

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji w Domu Studenta nr 4
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

10.03.2020

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach - analogia-zerwanie tynku cienkowarstwowego systemowego 1,5*49,0+14,5*6,0-1,5*1,8*10 (1,5*2+1,8)*10*0,3	m ² m ² m ²	133,50 14,40	
				RAZEM	147,90
2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 147,9	m ² m ²	147,90	
				RAZEM	147,90
3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 147,9	m ² m ²	147,90	
				RAZEM	147,90
4	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie 147,9	m ² m ²	147,90	
				RAZEM	147,90
5	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 133,5	m ² m ²	133,50	
				RAZEM	133,50
6	KNR 0-17 0928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm 14,4	m ² m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
7	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 16,8*6,0*8	m ² m ²	806,40	
				RAZEM	806,40
8	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6)	m-g		
				RAZEM	115,25