

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu "DUO" część A zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki przy DS "UŚKA" w Cieszy

INWESTOR : Uniwersytet Śląski

ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

**ST. INSPEKTOR**  
Nadzoru inwestorskiego

*mgr inż. Krzysztof Duda*  
nr uprawnień konstr. 548/86  
nr uprawnień arch. 544/87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>					
1		<b>zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń stołówki przy DS "UŚKA" w Cieszynie ul. Bielska 66</b>			
1	Kalkulacja d.1 własna	Platforma schodowa krzywoliniowa o dł. toru jezdni 8.5mb i parametrach technicznych opisanych w OPZ zadanie I <i>Dostawa montaż i uruchomienie platformy schodowej</i> 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 0-19 d.1 0928-12 z.sz. 2.2.	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - odzysk okien- analogia demontaż ścianki aluminiowej  5.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
3	KNR 0-19 d.1 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie  5.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
4	KNR 0-19 d.1 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - analogia wymiana drzwi aluminiowych 2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
5	kalkulacja d.1 własna	dostawa montaż i uruchomienie osprzętu do drzwi aluminiowych : zwory elektromagnetycznej , kontraktora w/g opisu PFU zad.I DS "UŚKA" 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	kalkulacja d.1 własna	wykonanie zasilania elektrycznego z podłączeniem i uruchomieniem platformy schodowej oraz osprzętu drzwi w łączniku DS "UŚKA" w Cieszynie 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	Środow.Zas. d.1 Wyc.Prac Proj 2016 Rozdz.1 tabl. 1.9.2	Wykonanie projektu wielobranżowego zabudowy platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych w łączniku DS "UŚKA" w Cieszynie  1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	IGM wyd.I 1998