

PROJEKT WYKONAWCZY FASAD - REWIZJA

OKNA OTWIERANE W NAŚWIETLACH PASMOWYCH

Obiekt: **CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA W KATOWICACH**

Adres: Katowice, ul. Bankowa
DZIAŁKA NR 10/12

Inwestor: **KONSORCJUM** w skład którego wchodzi:

1. **UNIwersytet Śląski** w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2. **UNIwersytet Ekonomiczny** im. Karola Adamieckiego, ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

w imieniu którego działa:

UNIwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Generalny Projektant: **HS99 sp. z o.o. sp. k.** ul. Mickiewicza 6/3, 75-004 Koszalin, tel. 94 3489901, fax. 94 3489902

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

autorzy:

arch. **Dariusz Herman**
UAN/U/7342/43/92 ZP-0168
arch. **Piotr Śmierzewski**
11/ZPOIA/2003 ZP-0434
arch. **Wojciech Subalski**
36/ZPOIA/OKK/2008 ZP-0596

opracował:

arch. **Jacek Moczala**

OKNA WPINANE W FASADĘ SŁUPOWO-RYGLOWĄ

SPIS RYSUNKÓW

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – STAN ISTNIEJĄCY

OP-BIB-KA-OW-100-02 - Widok okien pasmowych
OP-BIB-KA-OR-100-01 - Rzut okien pasmowych
OP-BIB-KA-DV-101-01 - Detal DV-101
OP-BIB-KA-DV-102-01 - Detal DV-102
OP-BIB-KA-DH-101-01 - Detal DH-101
OP-BIB-KA-DH-102-01 - Detal DH-102

PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA

01 – ELEWACJA ZACHODNIA
02 – ELEWACJA POŁUDNIOWA
03 – ELEWACJA WSCHODNIA
04 – WIDOK OKIEN PASMOWYCH
05 – RZUT OKIEN PASMOWYCH
06 – PRZEKRÓJ PRZEZ GÓRNĄ RAMĘ OKNA
07 – PRZEKRÓJ PRZEZ DOLNĄ RAMĘ OKNA
08 – RZUT – STYK OKNO/ŚCIANA
09 – RZUT – STYK NAWIETRZAK/OKNO
10 – RZUT – STYK NAWIETRZAK/OKNO

OPIS TECHNICZNY DO REWIZJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO FASAD

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Rewizja Projektu Wykonawczego Fasad w zakresie montażu w pasmach okiennych (w pomieszczeniach biurowych) okien otwieranych. Istniejące pasma (do zachowania) wykonano w oparciu o system „ALUPROF” MB60 i nawietrzaki indywidualne wykonane przez firmę OPAL sp. z o.o. sp. k.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt Wykonawczy
- Projekt Powykonawczy firmy OPAL
- Specyfikacja Techniczna do Projektu Wykonawczego Fasad i Świetlików
- obowiązujące przepisy i normy budowlane.

3.0 ZAKRES ZMIAN

Zmiany polegać będą na wymianie części modułów w pasmach okiennych doświetlających pomieszczenia biurowe na okna otwierane rozwierano-uchylne. Okna te muszą być wykonane w systemie odpowiadającym już zastosowanemu na pasmach okiennych.

4.0 ZAKRES PRAC

Podstawowymi czynnościami Wykonawcy okien wpinanych w pasma okienne będzie:

- zapoznanie się z dokumentacją i z obiektem,
- wykonanie pomiarów na obiekcie,
- wyprodukowanie okien,
- oklejenie szyb (od strony wnętrza) folią użytą na kwaterach nieotwieranych (patrz załącznik do specyfikacji)
- zdemontowanie żaluzji wewnętrznych w miejscu występowania okien otwieranych (patrz załącznik do specyfikacji)
- zdemontowanie pakietów szklanych w miejscu występowania okien otwieranych,
- zamontowanie okien,
- przerobienie zdemontowanych żaluzji tak, aby umożliwiły otwieranie okien i zamontowanie ich,
- zabiegi kosmetyczne (sprzątanie i czyszczenie okien, fasad oraz otoczenia)

5.0 MATERIAŁY

Opis materiałów, znajduje się w specyfikacji technicznej.

6.0 KOLORYSTYKA

Ramy i skrzydła wpinanych okien wykonać w kolorze **RAL 7011** (zróżnicowano kolor okien od koloru fasady)

7.0 DANE LICZBOWE

Zestawienie elementów zawiera część rysunkowa dokumentacji.

Kwiecień 2013 r.

mgr inż. arch. Dariusz Herman