

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest również współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA

www.ciniba.us.edu.pl lub www.ciniba.ae.katowice.pl

Załącznik nr 2B do SIWZ RU/DW/186/11

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i wykończenia blatów łazienkowych.

- blat łazienkowy do pomieszczeń mokrych gr. 38 mm wykonane z płyty wiórowej oklejanej fabrycznie z obu stron laminatem w kolorze jak ABET LAMINATI 879 GRIGIO GRAFITE, od spodu laminat przeciwpękny. Krawędź blatu od strony czołowej z fabrycznym zaokrągleniem od góry i od spodu R=5 mm oraz zabezpieczeniem przeciwwilgociowym – nitka klejowa;
- blaty montować do podkonstrukcji ze stali nierdzewnej wkrętami do drewna od spodu blatu;
- podkonstrukcje wykonać z rur kwadratowych 40x40x3 mm ze stali nierdzewnej, po spawaniu elementów spawy szlifować i polerować, przewidzieć otwory montażowe w miejscu przytwierdzenia podkonstrukcji do podłogi oraz do ściany jak pokazano na **rys. A/5.V.01**;
- blat łazienkowy silikonować ze wszystkich możliwych stron na styku ze ścianami silikonem do pomieszczeń mokrych w kolorze fugi ściennej;
- od czoła do każdego stołu łazienkowego dospawać maskownice z blachy ze stali nierdzewnej gr. 3 mm wg **rys. A/5.V.01**, od spodu zagiętej na 70 mm;
- wszystkie kotwy, wkręty, śruby, podkładki, itp. wykonane ze stali nierdzewnej;

Pakowanie

- wszystkie elementy potrzebne do wykonania stołów do czasu zainstalowania, powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczne składowanie na terenie budowy lub w warsztacie.
- wszystkie elementy potrzebne do wykonania stołów należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym w warunkach zgodnych z wytycznymi ich producentów.

2. Wykonanie robót

Wykonanie blatów podumywalkowych.

- blaty podumywalkowe powinny zostać wykonane zgodnie z częścią rysunkową projektu wykonawczego wewnątrz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Pozostałe szczegółowe wytyczne montażu elementów wykończenia blatów podumywalkowych wykonać wg wytycznych ich producentów.

3. PROTOKÓŁ ODBIORU MUSI ZAWIERAĆ:

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

- sprawdzenia zgodności wykonania blatów z dokumentacją projektową;
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt jest również współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA

www.ciniba.us.edu.pl lub www.ciniba.ae.katowice.pl

- sprawdzenie poprawności wykonania wszystkich elementów blatów;
 - właściwe poziomowanie i pionowanie blatów;
 - kontrola wizualna i fizyczna jakości montażu;
 - kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, jakości powłok;
- Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane.

4. Miejsce dostawy: Podana cena mebli zawiera koszt transportu oraz montażu zabudowy meblowej w budynkach US:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11A
40-007 Katowice

5. Osobą upoważnioną do odbioru mebli i podpisania protokołów odbioru jest Kierownik obiektu: **p. Zbigniew BERDYS**; Tel.: 32 359 1558; e-mail: zbigniew.berdys@us.edu.pl
6. **Termin realizacji: do 60 dni od daty podpisania umowy.**
7. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie wcześniejsze dokonanie dostawy wraz z montażem zgodnie z umową oraz załącznikiem nr 1 potwierdzone podpisaniem protokołem odbioru przez strony umowy (zgodnie z p.4)
8. Wykonawca udziela na proponowane „zabudowy” gwarancji , jednak nie mniej niż 36 miesięcy.
9. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane bezpłatnie u Zamawiającego, całkowite usunięcie usterki nastąpi w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
10. Zapłata nastąpi po wcześniejszym oddaniu (zgodnie z p. 4 i 7) w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.