
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót zabezpieczających obiekt w zakresie p.poż
ADRES INWESTYCJI : Dom Studenta nr 2 Katowice - Ligota
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie p.poż obiektu Domu Studenta nr 1 Katowice - Ligota					
1		Drzwi na korytarzach i ewakuacyjne w DS 2			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	449.92	m ²	449.920	
				RAZEM	449.920
2	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-02	58.815	m ²	58.815	
				RAZEM	58.815
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	315.70	m	315.700	
				RAZEM	315.700
4	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	315.70	m	315.700	
				RAZEM	315.700
5	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.1	0806-01	117.63	m ²	117.630	
				RAZEM	117.630
6	KNR 2-02	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 10 cm	m ²		
d.1	0810-04	1311.20	m ²	1311.200	
				RAZEM	1311.200
7	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe osadzone na kotwach, z szybami jednokomorowymi (p.pożarowe) - EI 30	m ²		
d.1	1024-08	26.52	m ²	26.520	
				RAZEM	26.520
8	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach z szybami 1-komorowymi przeciwpożarowe i dymoszczelne EI 60	m ²		
d.1	1024-08	85.60	m ²	85.600	
				RAZEM	85.600
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	1134.20	m ²	1134.200	
				RAZEM	1134.200
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	1134.20	m ²	1134.200	
				RAZEM	1134.200
11	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	1148.56	m ²	1148.560	
				RAZEM	1148.560
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0930-01	2061.04	m ²	2061.040	
				RAZEM	2061.040
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa	m ²		
d.1	0930-02	2061.04	m ²	2061.040	
				RAZEM	2061.040
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1	0930-03	2061.04	m ²	2061.040	
				RAZEM	2061.040
15	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisniętych	m ²		
d.1	0426-04	56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
16	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z blachy walcowanej szerokości 30 cm	m		
d.1	0617-05	140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
17	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych i poziomych masą ogniochronną EI 120 CP 615 typ HILTI lub podobne	m		
d.1	0617-03	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
2		Pomieszczenia mieszkalne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
19	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - z opaskami, jednostronnym laminowaniem	m ²		
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
20	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - EI 30	szt.		
		174	szt.	174.000	
				RAZEM	174.000
21	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - EI 60	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - jednodelne o odporności ogniowej EI30	m ²		
		313.2	m ²	313.200	
				RAZEM	313.200
23	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - jednodelne o odporności ogniowej EI60	m ²		
		34.20	m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
24	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		29	m ³	29.000	
				RAZEM	29.000
25	KNR 4-01 d.2 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
26	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
27	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
28	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		10.80	m	10.800	
				RAZEM	10.800
29	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		68	m ³	68.000	
				RAZEM	68.000