

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

**DOSTOSOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH DO
WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ WRAZ Z
ODDYMIANIEM KLATEK SCHODOWYCH
W DOMACH STUDENTA**

OGÓLNE WARUNKI BHP

OGÓLNE WARUNKI BHP:

- Przekazanie obiektu odbywa się komisyjnie z udziałem Inwestora i Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w umowie.
- Inwestor lub użytkownik udostępni media: energię elektryczną i wodę. Warunki ich użytkowania Inwestor powinien określić w warunkach przetargowych na roboty wykonawcze.
- Urobek z wyburzeń nie może zalegać na stropach – należy go na bieżąco usuwać. Stosować rynny do gruzu mocowane do otworów okiennych. Gruz usuwać na podstawiony samochód skrzyniowy lub do kontenera.
- Do robót murarskich i tynkarskich stosować rusztowania i podesty robocze dopuszczone do stosowania. Stosować należy rusztowania i podesty, których dopuszczalne obciążenie podestów roboczych spełnia warunki wykonania projektowanych robót.
- Do prac na wysokości dopuszczeni mogą być tylko pracownicy z aktualnymi badaniami wysokościowymi.
- Podczas pracy z materiałami szkodliwymi, należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. Roboty popularne, ogólnie znane i powszechnie stosowane wykonywać wg zasad i warunków podanych w publikacji:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” (ARKADY – 1989-90):

Tom I – Budownictwo ogólne – część 1 do 4
Tom II – Instalacje sanitarne i technologiczne
Tom III – Konstrukcje stalowe
Tom V – Instalacje elektryczne

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).