

6	PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7	PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TZ 6, TZ 7 — Szafka naścienna Marianna na zasilacz platformy.

kz6 kz7 —— Kabel zasilający 3x1,5 do szafki naściennej.

z6 z7 —— Kabel zasilający 3x2,5 doprowadzić od szafki naściennej do bieżni platformy i zostawić 2mb zapasu.

Uwaga.
W tablicy niższej kondygnacji dodać dwa zabezpieczenia S301 B10 i doprowadzić do nich kable kz6 i kz7.

Biuro Urbanistyczno - Architektoniczne " KWADRAT" 40 - 311 Katowice ul. Chłodna 18 tel./ fax (0 32) 256 81 26				
Inwestor	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12			
Obiekt	Budynki dydaktyczne filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie			
Treść rysunku	PASAŻ - INST. ELEKTRYCZNE PLATFORM			
Branża	Elektryczna	Skala	1: 100	Nr rysunku 3
Faza	Projekt wykonawczy	Data	styczeń 2007	
Projektanci	mgr inż. Paweł PAJĄK mgr inż. Adam TERCZYŃSKi		Podpisy	