


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKÓW
PRZY ULICY NOWOFRANCUSKIEJ

Skala 1 : 25

OBRZEŻE BETONOWE LUB ŚCIANA
BUDYNKU BIBLIOTEKI



KSZTAŁTKI BRUKOWE GRUB. 8 CM KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 10 CM
TŁUCZEN KAMIENNY 25-63 GRUB. 12 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓLKI GRUB. 10 CM

KRAWEŹNIK BETONOWY ULICZNY 25 x 12 cm WTOPIONY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 2 CM
ŁAWA BETONOWA 15*10 CM ZWYKŁA Z BETONU B-15

KRAWEŹNIK BETONOWY ULICZNY 15*30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 2 CM
ŁAWA BETONOWA 25*10 CM Z OPOREM Z BETONU B-15

KSZTAŁTKI BRUKOWE GRUB. 8 CM KOLOR CZARNY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 8 CM
TŁUCZEN KAMIENNY 25-63 GRUB. 12 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓLKI GRUB. 10 CM

KRAWEŹNIK BETONOWY ULICZNY 15*30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 2 CM
ŁAWA BETONOWA 25*10 CM Z OPOREM Z BETONU B-15

KSZTAŁTKI BRUKOWE GRUB. 8 CM KOLOR CZARNY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 8 CM
TŁUCZEN KAMIENNY 25-63 GRUB. 12 CM
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓLKI GRUB. 10 CM

KRAWEŹNIK BETONOWY ULICZNY 15*30 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 2 CM
ŁAWA BETONOWA 25*10 CM Z OPOREM Z BETONU B-15

KSZTAŁTKI BRUKOWE "HOLLAND" GRUB. 8 CM KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM
KRUSZYWO ŁAMANE NIESORTOWANE 0-31,5 MM GRUB. 10 CM

OBRZEŻE BETONOWE 20 * 6 CM - spoiny wypełnione zaprawą cementową
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5 CM

PROJEKTOWANA SKARPA ZIEMNA O POCHYLENIU 1:3 I ŁAGODNIEJSZYM

| | |
|----------------------|--|
| PROJEKT | CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA UNIwersytetu Śląskiego |
| ADRES | KATOWICE, UL. BANKOWA, DZ. NR 13, 14, 9/4, 9/8, 10/9, 10/11, 11/4, 11/3, 12/3, 12/4, 22/18, 22/21 |
| INWESTOR | UNIwersytet Śląski UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE, TEL. 032 359 13 90 |
| GENERAL. PROJEKT. | HS99 HERMAN I ŚMIERZEWSKI UL. MICKIEWICZA 6/3, 75-004 KOSZALIN, TEL. 094 348 99 01 |

| | |
|---|--|
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY |
| BRANŻA | DROGOWA |
| BIURO | "TB-PROJEKT" Sp. J. 40-170 KATOWICE ul. Brzozowa 13 tel. (0-32) 2010555, fax. (0-32) 2010566 |
| TEMAT | DROGI, PARKINGI, PLACE I CHODNIKI |
| AUTORZY: | |
| inż. Stanisław STANEK | 441/80 |
| OPRACOWAŁ: | |
| Katarzyna STANEK | |
| NR ARCHIW. | L-194-1097/05 |
| SKALA | 1:25 |
| DATA | 30.11.2005 |
| NR RYS. | 06 |
| PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. NOWOFRANCUSKIEJ, CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZYCH | |