



**Uniwersytet Śląski**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice

Katowice, 27.09.2011r.

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

### ODPOWIEDZI NR 3

#### NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**dotyczy:** postępowania nr RU/RB/19/11 na prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:  
**„Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Treść zapytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:**

**Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:**

- I. **INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA**
  1. Proszę o podanie typów dygestoriów.
  2. Brak w przedmiarze Inst. wod-kan pryszniców bezpieczeństwa – 19 kpl
  3. W przedmiarze Inst. wod-kan brak poz. 14 – 19.
- II. **WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI**
  1. W przedmiarze Inst. co I klimatyizacji poz. 8 – rurociąg Climaltherm Stabl-Glass SDR11 , dn 110x10 mm jest 60 + 55 mb, natomiast w dokumentacji występuje 80 + 55 mb. W związku z powyższym zmianie ulegnie również poz. 9
  2. W w/w przedmiarze poz. 184 jest 1 szt termometrów, natomiast wg dokumentacji jest 2 szt.
- III. **WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII**
  1. W przedmiarze inst. wod-kan poz. 30, są 72 szt zaworów ówiercóbrolowych dn 15 mm, natomiast w dokumentacji jest 76 szt
  2. W przedmiarze inst. wod-kan poz. 32, są 32 szt zaworów kulowych dn 15 mm, natomiast w dokumentacji jest 38 szt
  3. W przedmiarze inst. wod-kan poz. 33, są 3 szt zaworów kulowych dn 20 mm, natomiast w dokumentacji jest 25 szt
  4. W przedmiarze brak jest zaworów kulowych dn 32 mm, szt 2
  5. W przedmiarze inst. wod-kan poz. 38, są 34 szt ogrzewaczy przepływowych 4 kW, natomiast w dokumentacji jest 36 szt

---

*„Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,  
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Ad.I.1 Zamawiający określa typy dygestoriów i ich parametry jako:

Dygestoria ceramiczne;

Przepływ powietrza co najmniej 600-800 m<sup>3</sup>/h;

Błat – ceramika kwasoodporna.

WYMUSZONA WENTYLACJA.

Doprowadzenie gazu, wody, powinien być zlew.

Pod białem zintegrowana polipropylenowa szafka na odczynniki.

Ad.I.2; Ad. II.1-2; Ad. III.1-5 Zamawiający potwierdza, iż podstawą do wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, a załączony przedmiar do opisu przedmiotu zamówienia jest jedynie pomocniczy. Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego skorygowania przez Wykonawcę ilości, jednostek, podstaw wyceny oraz dopisanie nowej pozycji jeżeli zaistnieją rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a załączonym do opisu zamówienia przedmiarem. Dokonanie przez Wykonawcę takich korekt nie będzie podstawą do odrzucenia jego oferty.

Ad.I.3 Zamawiający skorygował zapisane pozycje w przedmiarze wykreślając pozycje 14 – 19 ponieważ dotyczyły one pierwszego wyposażenia, które zostało ujęte w odrębnym przedmiarze .

**Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIAŻĄCE.**

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w kolejnych pismach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Katarzyna Poprawa