

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/08/09 na modernizację budynku Domu Studenta Nr 3 w Sosnowcu ul. Sucha 7B.  
Część „A”: Termomodernizacja budynku,  
Część „B”: Remont pomieszczeń.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie niżej wymienionych pozycji zamieszczonych w przedmiarze robót budowlanych:

- Pozycja 24 – tapety tłoczone lekko czy głęboko
- Pozycja 30, 31 - jedna czy dwie klatki
- Pozycja 53 – skrzydła drzwiowe z zamkiem zwykłym czy z wkładką

### **Odpowiedź:**

- **Pozycja 24 – tapety głęboko tłoczone**
- **Pozycja 30, 31 – dwie klatki schodowe, zwiększyć obmiar na 383,04 m<sup>2</sup> dla obu pozycji przedmiaru**
- **Pozycja 53 – skrzydła drzwiowe z zamkiem z wkładką**

### **Pytanie nr 2:**

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 14, pisma z dnia 26.06.2009r. (przyjęcie tynku mineralnego), proszę o zmianę opisu pozycji 26 na : Tynki elewacyjne wykonane ręcznie – tynk mineralny. Ponieważ wg przedmiaru podłoże zostało tylko wymyte wskazane jest zagruntowanie podłoża przed położeniem tynku zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 16.

### **Odpowiedź:**

**Zmienić opis pozycji nr 26 na : „Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie – tynk mineralny”**

### **Pytanie nr 3:**

Poz. 27 i poz. 58: nie ujęto gruntowania pod malowanie farbami silikonowymi. Proszę o dodanie pozycji uwzględniającej gruntowanie. Ponadto proszę zwiększyć obmiar poz. 27 o wielkość pozycji 26, tj. 31,79 me

### **Odpowiedź:**

**Zwiększyć obmiar pozycji nr 17 o wielkość  $68,05+7,48=75,53m^2$**

Zwiększyć obmiar pozycji nr 27 o wielkość 31,79m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający przewiduje wtopienie siatki w warstwę kleju na ścianach loggi?

**Odpowiedź:**

Zwiększyć obmiar pozycji nr 24 o ściany loggi :  $31,79+25,88+8,36=66,03\text{m}^2$

**Pytanie nr 5:**

Poz. 66: Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej. Projekt Budowlano-Wykonawczy w pkt. 9 Obróbka dylatacji nakazuje by zastosować rozprężną, uszczelniającą taśmę dylatacyjną z impregnowanej gąbki i osłonie profilem dylatacyjnym. Zaś przedmiar wskazuje by ująć w wycenie tylko taśmę dylatacyjną. Czy ta zmiana jest zamierzona przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zwiększyć obmiar pozycji nr 59 o osłonę dylatacji :  $31,6*0,5=15,8\text{m}^2$ .

**Uwaga!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE.**

Sporządził:

Specjalista:

Krystyna Solak

Zatwierdził:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Monika Klein