

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatu w pawilonie "C", III piętro - budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 14, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul, Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 7.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sanitariatu w pawilonie C, III piętro - Wydział Mat. - Fiz. - Chem., ul. Bankowa 14, Katowice					
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 30.30	m ² m ²	 30.300	
				RAZEM	30.300
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 92.40	m ² m ²	 92.400	
				RAZEM	92.400
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 122.40	m ² m ²	 122.400	
				RAZEM	122.400
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² 28.00	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 16.00	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku 10.45	m ³ m ³	 10.450	
				RAZEM	10.450
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10.45	m ³ m ³	 10.450	
				RAZEM	10.450
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 10.45	m ³ m ³	 10.450	
				RAZEM	10.450
13	kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki 10.45	m ³ m ³	 10.450	
				RAZEM	10.450
14	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR 0-39 0114-03 analogia	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - dwuwarstwowo; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókna 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR-W 2-02 0142-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 15 cm - ręczne przycinanie bloczków 35.60	m ² m ²	 35.600	
				RAZEM	35.600
18	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 71.20	m ² m ²	 71.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 2004-01 ana- logia	Obudowa rur płytami gips.-karton. wodoodpornymi grub. 12,5 mm na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 13.20	m ² m ²	RAZEM 13.200	71.200 13.200
20	KNR 2-02 2007-03 ana- logia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na ścianach 57.60	m ² m ²	RAZEM 57.600	13.200 57.600
21	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornych (suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach 57.60	m ² m ²	RAZEM 57.600	57.600 57.600
22	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają -dwuwarstwowo; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniiny 58.50	m ² m ²	RAZEM 58.500	57.600 58.500
23	KNR BC-02 0320-01 ana- logia	Montaż taśm narożnych 100/50 56.50	m m	RAZEM 56.500	58.500 56.500
24	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach 19.20	m ² m ²	RAZEM 19.200	56.500 19.200
25	KNR 2-02 2006-04 ana- logia	Okładziny z płyt gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornych (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach - taśma spoinowa z włókna szklanego 19.20	m ² m ²	RAZEM 19.200	19.200 19.200
26	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornych (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach 19.20	m ² m ²	RAZEM 19.200	19.200 19.200
27	KNR 2-02 2601-05 ana- logia	Siatka z włókna szklanego na ścianach i suficie 148.00	m ² m ²	RAZEM 148.000	19.200 148.000
28	kalk. własna	Błat pod umywalki z konglomeratu granitu o wym. 2600 x 600 mm, grub. 30 mm, wsparty na sześciu nogach chromowanych, dług. 710 mm - z regulacją, śr. 60 mm 1.00	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	148.000 1.000
29	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach 19.20	m ² m ²	RAZEM 19.200	1.000 19.200
30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem - powierzchnie poziome 19.20	m ² m ²	RAZEM 19.200	19.200 19.200
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem - powierzchnie pionowe 71.20	m ² m ²	RAZEM 71.200	19.200 71.200
32	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	71.200 2.000
33	kalk. własna	Ościeżnice z MDF (białe "90" szt.1, buk "80" szt.3) 4.00	szt. szt.	RAZEM 4.000	2.000 4.000
34	KNR 2-02 1019-01 ana- logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (białe "90" szt.1, buk "80" szt.3) z rozetami wentylacyjnymi (po 5 szt./drzwi) 6.60	m ² m ²	RAZEM 6.600	4.000 6.600
35	KNR-W 2-02 1036-06	Boazerie - elementy wykończenia - opaska drzwiowa szer. 6 cm (białe - 10, 80, buk - 47,70) 58.50	m m	RAZEM 58.500	6.600 58.500
				RAZEM	58.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami (satynowe) 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 4-01 1212-05 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (drabin- ka) 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 2-02 1118-01 ana- logia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej wysokoelastyczny - przygotowanie podłoża 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
41	KNR 2-02 1118-09 ana- logia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gres 30x60 cm grub. 10 cm, rektyfikowane, układane na klej (wysokoelastyczny, spoina wysokoelastyczna) metodą kombinowaną, gat. I, klasa ścieralności IV, antypoślizgowość kl. R10 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
42	KNR 2-02 0829-09 ana- logia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm, grub. 8 mm (szlifowane, rek- tyfikowane, połysk, gat. I) na klej (wysokoelastyczny, spoina wysokoelastycz- na) metodą kombinowaną 142.00	m ² m ²	 142.000	
				RAZEM	142.000
43	KNR-W 2-02 0840-08 ana- logia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - profil wykończeniowy zewnętrzny kątowy aluminiowy 108.60	m m	 108.600	
				RAZEM	108.600
44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz- nych - podłoży gipsowych 19.20	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
45	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra o wymiarach 150 x 60 cm (wykończenie po obwodzie - profil aluminiowy, kątowy) 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000