

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali nr 111 (I piętro) - budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ADRES INWESTYCJI : ul. Grażyńskiego 53, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wodyła
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Wodyła
Upr. bud. 394/92 U.W. K-cc



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali nr 111 (I piętro) - budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, Katowice					
1	KNR-W 4-01 1216-01 ana- logia	Zabezpieczenie folia okien i drzwi	m ²		
		40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		43.80	m ²	43.800	
				RAZEM	43.800
3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		147.96	m ²	147.960	
				RAZEM	147.960
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		147.96	m ²	147.960	
				RAZEM	147.960
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		Krotność = 2	m ²	51.600	
		51.60		RAZEM	51.600
6	KNR 4-01 0816-06 ana- logia	Rozebranie posadzek z deszczulek, rozebranie płyty październikowej	m ²		
		Krotność = 2	m ²	51.600	
		51.60		RAZEM	51.600
7	KNP 02 1110-01.04	Dwukrotne ręczne szlifowanie posadzki po zerwaniu wykładzin z tworzywa sztucznego	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
8	KNR 4-01 0106-04 ana- logia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		4.64	m ³	4.640	
				RAZEM	4.640
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.64	m ³	4.640	
				RAZEM	4.640
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	4.640	
		4.64		RAZEM	4.640
11	wycena indy- widualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		4.64	m ³	4.640	
				RAZEM	4.640
12	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
13	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	51.600	
		51.60		RAZEM	51.600
14	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
15	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
16	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		Krotność = 8	m ²	51.600	
		51.60		RAZEM	51.600
17	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		Krotność = 2	m ²	51.600	
		51.60		RAZEM	51.600
18	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
				RAZEM	51.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 1205-03 ana- logia	Układanie filizeliny na powierzchni ścian i sufitu	m ²		
		147.96	m ²	147.960	
				RAZEM	147.960
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		96.36	m ²	96.360	
				RAZEM	96.360
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		37.96	m ²	37.960	
				RAZEM	37.960
24	KNR 2-02 1505-03 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		89.56	m ²	89.560	
				RAZEM	89.560
25	KNR 0-17 0930-01 ana- logia	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
		58.40	m ²	58.400	
				RAZEM	58.400
26	KNR 0-17 0927-02	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa	m ²		
		58.40	m ²	58.400	
				RAZEM	58.400
27	KNR 0-17 0930-03 ana- logia	Tynk cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy Krotność = 1.5	m ²		
		58.40	m ²	58.400	
				RAZEM	58.400
28	KNR 2-02 1113-06 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe pod wykładzinę (łączenie posadzki z cokołem)	m		
		29.20	m	29.200	
				RAZEM	29.200
29	KNR 2-02 1112-05 ana- logia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe - PCV, homogeniczne, grub. min. 2,5 mm z wywinieciem 15 cm na ścianę (cokół), klasa ścieralności P, zabezpieczenie powierzchniowe PUR, odporna na kółka foteli Krotność = 1.5	m ²		
		57.44	m ²	57.440	
				RAZEM	57.440
30	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		57.44	m ²	57.440	
				RAZEM	57.440
31	wycena indywidualna	Listwy progowe aluminiowe, powlekane, dług. 1000 mm, szer. 50 mm	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kółków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm - z demontażu (materiał inwestora) - w kalkulacji uwzględnić jedynie nakłady robocizny	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 1205-03 ana- logia	Układanie filizeliny na powierzchni ścian i sufitu	m ²		
		147.96	m ²	147.960	
				RAZEM	147.960
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		96.36	m ²	96.360	
				RAZEM	96.360
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
22	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		51.60	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
23	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		37.96	m ²	37.960	
				RAZEM	37.960
24	KNR 2-02 1505-03 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		89.56	m ²	89.560	
				RAZEM	89.560
25	KNR 0-17 0930-01 ana- logia	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
		58.40	m ²	58.400	
				RAZEM	58.400
26	KNR 0-17 0927-02	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa	m ²		
		58.40	m ²	58.400	
				RAZEM	58.400
27	KNR 0-17 0930-03 ana- logia	Tynk cienkowarstwowy o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy Krotność = 1.5	m ²		
		58.40	m ²	58.400	
				RAZEM	58.400
28	KNR 2-02 1113-06 ana- logia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe pod wykładzinę (łączenie posadzki z cokołem)	m		
		29.20	m	29.200	
				RAZEM	29.200
29	KNR 2-02 1112-05 ana- logia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe - PCV, homogeniczne, grub. min. 2,5 mm z wywinięciem 15 cm na ścianę (cokół), klasa ścieralności P, zabezpieczenie powierzchniowe PUR, odporna na kółka foteli Krotność = 1.5	m ²		
		57.44	m ²	57.440	
				RAZEM	57.440
30	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		57.44	m ²	57.440	
				RAZEM	57.440
31	wycena indywidualna	Listwy progowe aluminiowe, powlekane, dług. 1000 mm, szer. 50 mm	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm - z demontażu (materiał inwestora) - w kalkulacji uwzględnić jedynie nakłady robocizny	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000