

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek główny - remont dachu, Wydział Mat.-Fiz.-Chem., Instytut Chemii
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 9, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2018

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
Nadzoru inwestorskiego

Leszek Wojdyła
Upr. bud. 394/92 U.W. K-ce



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Bud. główny - remont dachu, Instytut Chemii, ul. Szkolna 9, Katowice					
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		66.00	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
3	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
4	wycena in- dywidualna	Praca podnośnika samochodowego hydraulicznego o wys. 27 m	m-g		
		44.00	m-g	44.000	
				RAZEM	44.000
5	wycena in- dywidualna	Zamocowanie poluzowanych płotków śniegowych	r-g		
		16.00	r-g	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01 z.sz. 2.4. 9910-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki - powierzchnia do 10 m ² - nachylenie połaci ponad 120 % - stare przełożone dachówki (materiał inwestora)	m ² przel.p okr.		
		16.00	m ² przel.p okr.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 2-02 0617-06 analogia	Uszczelnienie obróbek blacharskich kitem trwale plastyczny,	m		
		126.00	m	126.000	
				RAZEM	126.000
8	KNR 4-01 0501-07 z.sz. 2.3. 9909-03 z.sz. 2.4. 9910-04	Uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki - powierzchnia do 50 m ² - nachylenie połaci ponad 120 %	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR 4-01 0506-05 z.sz. 2.3. 9909-03 z.sz. 2.4. 9910-04	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami - powierzchnia do 50 m ² - nachylenie połaci ponad 120 %	m		
		78.00	m	78.000	
				RAZEM	78.000