

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 1201 (parter)
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 12a, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 6.06.2018

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania
6.06.2018

Data zatwierdzenia

I N S P E K T O R
Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Wojdyła
Upr. bud. 394/92 U.W. K-ce



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczenia nr 1201 (parter) - ul. Bankowa 12a, Katowice					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		7.16	m ²	7.160	
				RAZEM	7.160
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		6.70	m	6.700	
				RAZEM	6.700
5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		245.50	m ²	245.500	
				RAZEM	245.500
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (parapety wewnętrzne)	m ²		
		4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
9	KNR 4-01 0106-04 ana- logia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		7.46	m ³	7.460	
				RAZEM	7.460
10	KNR 4-01 0108-09	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		7.46	m ³	7.460	
				RAZEM	7.460
11	KNR 4-01 0108-10	Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		7.46	m ³	7.460	
				RAZEM	7.460
12	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
		7.46	m ³	7.460	
				RAZEM	7.460
13	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
15	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
16	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
17	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		66.36	m ²	66.360	
				RAZEM	66.360
18	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 0506-02 ana- logia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, po- włkanej proszkowo, kolor brązowy - podokienniki zewnętrzne 3.48	m ² m ²	 3.480	 3.480
				RAZEM	3.480
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 245.50	m ² m ²	 245.500	 245.500
				RAZEM	245.500
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 179.14	m ² m ²	 179.140	 179.140
				RAZEM	179.140
22	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 66.36	m ² m ²	 66.360	 66.360
				RAZEM	66.360
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 66.36	m ² m ²	 66.360	 66.360
				RAZEM	66.360
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 179.14	m ² m ²	 179.140	 179.140
				RAZEM	179.140
25	KNR 2-02 1112-05 ana- logia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homogeniczne, grub. 2 mm 66.36	m ² m ²	 66.360	 66.360
				RAZEM	66.360
26	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 66.36	m ² m ²	 66.360	 66.360
				RAZEM	66.360
27	KNR-W 2-02 1036-08 ana- logia	Elementy wykończenia - cokół drewniany przy posadzce, okleinowany przy wys 6 cm, mocowany za pomocą łączników mocowanych do ściany kołkami rozporowymi (w kalkulacji ująć komplet) 69.00	m m	 69.000	 69.000
				RAZEM	69.000
28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią osłonową 70.00	m ² m ²	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000
29	KNR 2-02 1505-03 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz- nych - podłóży gipsowych 245.50	m ² m ²	 245.500	 245.500
				RAZEM	245.500