

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy w Domu Asystenta nr 1
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 4
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

22.10.2018

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Edward Kubiak
uprawnienia budowlane 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie korytarzy DA nr 1			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1,2*1,5*2*3+0,9*2,1*26*3	m ² m ²	 158,22	
				RAZEM	158,22
2	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grub. 0,12-0,20 mm i płytami OSB grub.12 mm. 304,8	m ² m ²	 304,80	
				RAZEM	304,80
3	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż lamp 6*3	szt szt	 18,00	
				RAZEM	18,00
4	KNR-W 4- d.1 01 0404-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria- analogia- demontaż M=0, wsp. do R=0,4 (12,3+19,0+6,2+48,2)*2,3*4	m ² m ²	 788,44	
				RAZEM	788,44
5	KNR 9-03 d.1 0502-05	Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie ścian - kątowniki aluminiowe 25x25 mm 2,6*4*3+2,1*8*3+(2,7+1,5)*2*3	m m	 106,80	
				RAZEM	106,80
6	Kalkulacja d.1 własna	Naprawa pęknięć na połączeniach płyt 1,8*16*3	m m	 86,40	
				RAZEM	86,40
7	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (48,2*2+1,4*4+1,8*2)*2,6*3	m ² m ²	 823,68	
				RAZEM	823,68
8	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 48,2*1,8*3+1,4*5,3*2*3	m ² m ²	 304,80	
				RAZEM	304,80
9	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana drewnianych elementów dylatacji ścian i sufitu między segmentami na korytarzu na osłony z listew dylatacyjnych szer. 60 cm. 1,85*3+2,6*2*3	m m	 21,15	
				RAZEM	21,15
10	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 823,68*0,05	m ² m ²	 41,18	
				RAZEM	41,18
11	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 823,68	m ² m ²	 823,68	
				RAZEM	823,68
12	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 304,8	m ² m ²	 304,80	
				RAZEM	304,80
13	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 823,68	m ² m ²	 823,68	
				RAZEM	823,68
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -strop 304,8	m ² m ²	 304,80	
				RAZEM	304,80
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany 823,68	m ² m ²	 823,68	
				RAZEM	823,68
16	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 304,8	m ² m ²	 304,80	
				RAZEM	304,80
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 823,68-538,56	m ² m ²	 285,12	
				RAZEM	285,12
18	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewnętrznych ścian (48,2*2+1,4*4+1,8*2)*1,7*3	m ² m ²	 538,56	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,6*4*3	m m	RAZEM 43,20	538,56 43,20
20	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2,7*2,2*2*3	m ² m ²	RAZEM 35,64	35,64 35,64
21	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn. 26*5,0*3	m m	RAZEM 390,00	390,00 390,00
22	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 2*3	szt. szt.	RAZEM 6,00	6,00 6,00
23	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki instalacyjne 1,2*4*3	m ² m ²	RAZEM 14,40	14,40 14,40
24	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 10,24*10*2+0,24*20	m ² m ²	RAZEM 209,60	209,60 209,60
25	KNR-W 5- d.1 08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym 26*0,5*3	m m	RAZEM 39,00	39,00 39,00
26	KNR-W 5- d.1 08 0115-03	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym 48,2*2*3+18*3	m m	RAZEM 343,20	343,20 343,20
27	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,9*2,1*26*3	m ² m ²	RAZEM 147,42	147,42 147,42
28	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 304,8	m ² m ²	RAZEM 304,80	304,80 304,80
29	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki 591,33*0,02	m ³ m ³	RAZEM 11,83	11,83 11,83
30	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 11,83	m ³ m ³	RAZEM 11,83	11,83 11,83
31	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 11,83	m ³ m ³	RAZEM 11,83	11,83 11,83
32	Kalkulacja d.1 własna	Opłata za wysypisko 11,83	m ³ m ³	RAZEM 11,83	11,83 11,83
				RAZEM	11,83