

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa części dachu budynku auli
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul. Będzińska 60.
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

07.06.2019

SI. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 4811AR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Analogia- Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-01	250	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
2	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - analogia - rozbiórka M=0 ,	m ²		
d.1	02 0608-03	wsp. do R=0,4	m ²	250,00	
		250,0		RAZEM	250,00
3	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -	m ²		
d.1	02 0606-01	poziome oraz z geowłókniny - analogia - rozbiórka M=0 , wsp. do R=0,4	m ²	250,00	
		Krotność = 3		RAZEM	250,00
		250,0			
2 Roboty pokrywcze					
4	KNR AT-09	Dachy zielone; Odwodnienia - drenaże - geowłóknina ochronna	m ²		
d.2	0202-01	250	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
5	KNR AT-09	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie - folia	m ²		
d.2	0201-04	dachowa (membrana) zgrzewana gr. 1,5 mm	m ²	250,00	
		250		RAZEM	250,00
6	KNR AT-09	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja- styro-	m ²		
d.2	0201-02	pian ekstrudowany - 80 % z odzysku po rozbiórce	m ²	250,00	
		250		RAZEM	250,00
7	KNR AT-09	Dachy zielone; Odwodnienia - drenaże - geowłóknina	m ²		
d.2	0202-01	250	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
8	KNR AT-09	Analogia - Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa żwirowa gr. 8	m ²		
d.2	0203-01	cm- 50% z odzysku	m ²	250,00	
		250		RAZEM	250,00
9	KNR AT-09	Analogia - Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa żwirowa - doda-	m ²		
d.2	0203-02	tek za 1 cm różnicy grubości- 50% z odzysku	m ²	250,00	
		Krotność = 4		RAZEM	250,00
		250			
3 Roboty transportowe					
10	KNP 01	Przewożenie taczkami pospółki, żwiru i gysu na odległość do 20 m w jed-	m ³		
d.3	0112-01.03	nym poziomie	m ³	30,00	
		250*0,12		RAZEM	30,00
11	KNP 01	Przewożenie taczkami pospółki, żwiru i gysu na odległość do 20 m w po-	m ³		
d.3	0112-02.03	łączeniu z wyciągiem	m ³	15,00	
		250*0,12*0,5		RAZEM	15,00
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na	m ³		
d.3	0108-11	odległość do 1 km	m ³	15,00	
		15		RAZEM	15,00
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi -	m ³		
d.3	0108-12	za każdy następny 1 km	m ³	15,00	
		Krotność = 14		RAZEM	15,00
		15			