

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa mozaiki elewacji południowej.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul.Bankowa 11
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

12.03.2020

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 17,6*0,25	m ²		
			m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
3	NNRNKB 202 0541-01	(z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm 4,4	m ²		
			m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
5	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
6	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod- łoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
7	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa pod- łoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 14 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
8	KNR AT-22 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych szklwionych na zaprawie kle- jowej cienkowarstwowej. 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
9	KNR AT-22 0301-05	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych - mycie elewacji 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
10	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 6,5*16	m ²		
			m ²	104,00	
				RAZEM	104,00
11	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	m-g		
				RAZEM	247,36