

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont zestawów studenckich i pomieszczeń socjalnych w DS "UŚKA"  
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 66  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

22.10.2020r

**ST. INSPEKTOR**  
Nadzoru inwestorskiego  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Duda  
nr uprawnień konstr. 548/86  
nr uprawnień arch. 544/87

## OBMIAR

| Lp.   | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| <b>Remont zestawów studenckich i pomieszczeń socjalnych</b> |                                 |  |                                  |         |         |
| 1   |                                 | <b>Roboty malarskie zestawów studenckich</b>   |                                  |         |         |
| d.1   | kalk. własna                    | Demontaż czujników p-poz , głośników ,lamp oświetl.pulek i obojnic na czas remontu wraz z ich montażem po zakończonym remoncie<br>Krotność = 4<br>6  | szt<br>szt                       | 6.000   | 6.000   |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 6.000   |
| d.1   | KNR 2-02<br>0607-01<br>analogia | zabezpieczenie podłóg folią budowlaną<br>Krotność = 4<br>64.17   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 64.170  | 64.170  |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 64.170  |
| d.1   | KNR 2-02<br>0607-01<br>analogia | Zabezpieczenie folią szaf, tapczanów , stołów i krzeseł przyjęto 25% obm. z pow.42<br>Krotność = 4<br>16.4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.400  | 16.400  |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 16.400  |
| d.1   | kalk. własna                    | Demontaż karniszy wraz z ponownym montażem po wykonanym remoncie<br>Krotność = 4<br>4  | szt<br>szt                       | 4.000   | 4.000   |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 4.000   |
| d.1   | KNR 4-01<br>0702-06             | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm<br>Krotność = 4<br>1.5  | m<br>m                           | 1.500   | 1.500   |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 1.500   |
| d.1   | KNR 4-01<br>0711-09<br>analogia | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>Krotność = 4<br>1.5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.500   | 1.500   |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 1.500   |
| d.1   | KNR 4-01<br>0622-01<br>analogia | Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania<br>Krotność = 4<br>1.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.500   | 1.500   |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 1.500   |
| d.1   | KNR 2-02<br>0815-04<br>analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach / przyjęto śr. 15m2 na segment/<br>Krotność = 4<br>15   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 15.000  | 15.000  |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 15.000  |
| d.1   | NNRNKB<br>202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome<br>Krotność = 4<br>64.17  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 64.170  | 64.170  |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 64.170  |
| d.1   | NNRNKB<br>202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe<br>Krotność = 4<br>197.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 197.500 | 197.500 |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 197.500 |
| d.1   | KNR 2-02<br>1505-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>Krotność = 4<br>197.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 197.500 | 197.500 |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 197.500 |
| d.1   | KNR 2-02<br>1505-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarnych i przedsionkach<br>Krotność = 4<br>109.7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 109.700 | 109.700 |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 109.700 |
| d.1   | KNR 4-01<br>1215-05             | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone<br>Krotność = 4<br>10.44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10.440  | 10.440  |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 10.440  |
| 2   |                                 | <b>remont posadzek w zestawach studenckich</b>   |                                  |         |         |
| d.2   | KNR 4-01<br>0818-05             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z PCV<br>Krotność = 4<br>64.17  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 64.170  | 64.170  |
|   |                                 |  |                                  | RAZEM   | 64.170  |
| d.2   | KNR K-01<br>0103-02             | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie<br>Krotność = 4<br>64.17  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 64.170  | 64.170  |

## OBMIAR

| Lp. | Podstawa  | Opis i wycienienia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|---|---|----------------|---------|---------|
|     |   |   |                | RAZEM   | 64.170  |
| 16  | KNR 2-02<br>d.2 1115-01   | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych - wylewka samopoziomująca<br>Krotność = 4<br>64.17   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 64.170  |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 64.170  |
| 17  | NNRNKB<br>d.2 202 1134-01   | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>Krotność = 4<br>64.17   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 64.170  |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 64.170  |
| 18  | KNR 2-02<br>d.2 1112-01   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub. min.2 mm z wywinieciem na cokoły<br>Krotność = 4<br>64.17   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 64.170  |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 64.170  |
| 19  | KNR 2-02<br>d.2 1112-09   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br>73.6   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 73.600  |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 73.600  |
| 3   |   | <b>Roboty malarskie Izolatka , pracownie i biuro</b>  |                |         |         |
| 20  | KNR 4-01<br>d.3 0711-15   | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>5.6   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 5.600   |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 5.600   |
| 21  | kalk. własna<br>d.3   | Wyniesienie i wniesienie mebli w 4-osobowych pokojach studenckich ( tapczanów , szaf ,krzesel, stolików )<br>Krotność = 23<br>9   | rbh            |         |         |
|     |   |   | rbh            | 9.000   |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 9.000   |
| 22  | KNR 2-02<br>d.3 0607-01<br>analogia   | zabezpieczenie podłóg folią budowlaną<br><br>134.62   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 134.620 |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 134.620 |
| 23  | KNR 2-02<br>d.3 2009-04   | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku<br>5.6   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 5.600   |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 5.600   |
| 24  | NNRNKB<br>d.3 202 1134-01   | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br><br>134.62  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 134.620 |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 134.620 |
| 25  | KNR 4-01<br>d.3 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>134.62   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 134.620 |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 134.620 |
| 26  | NNRNKB<br>d.3 202 1134-02   | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe<br>459.55   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 459.550 |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 459.550 |
| 27  | KNR 4-01<br>d.3 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>459.55   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 459.550 |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 459.550 |
| 28  | KNR 4-01<br>d.3 1209-08<br>z.sz.4.5.4.<br>9914-01<br>z.sz.4.5.4.<br>9914-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ówierćwałkami<br><br>24.3 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 24.300  |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 24.300  |
| 29  | KNR 4-01<br>d.3 1215-08   | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych<br><br>134.62   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |   |   | m <sup>2</sup> | 134.620 |         |
|     |   |   |                | RAZEM   | 134.620 |

## OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo                           |
|-----|---------------------------------------|
| 1   | ORGBUD wyd. spec. 1998                |
| 2   | ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 |

| Lp. | Wydawnictwo                               |
|-----|---|
| 3   | ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów |
| 4   | KOPRIN 2002                               |