

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo- gipsowych w pomieszczeniu nr 206
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Bankowa 9
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

14.12.2017

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 (5,5+0,8)*3,3	m ² m ²	20,79	
				RAZEM	20,79
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 20,79*2	m ² m ²	41,58	
				RAZEM	41,58
3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 41,58	m ² m ²	41,58	
				RAZEM	41,58
4	KNR-W 2- 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach 0,95*2,0	m ² m ²	1,90	
				RAZEM	1,90
6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe "90" płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- zamek z wkładką 0,9*2,0	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
7	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki przyścienne (5,5+0,8)*2	m m	12,60	
				RAZEM	12,60