

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont piosadzek w korytarzach budynku wymiana na wykładzine homogeniczną
ADRES INWESTYCJI : Wydział Artystyczny Budynek Instytutu Muzyki w Cieszynie ul. Niemcewicza 2
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Duda Krzysztof
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.02.2019

Data zatwierdzenia

22 02 2019

Krzysztof Duda
mgr inż. Krzysztof Duda
32-500 Chorzów, ul. Stara Huta 28 b
Upr. Konstr. Nr 548/86
Upr. Arch. Nr 544/87

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont posadzek w korytarzach budynku Instytutu Muzyki Parter + I,II Piętro wymiana na wykładzinę homogeniczną					
1		Wykładzina PCW			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokolikiem 143.65	m ² m ²	143.65	
				RAZEM	143.65
2	KNR 4-01 d.1 804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 119.35*0.2	1 m ² 1 m ²	23.87	
				RAZEM	23.87
3	KNR 2-02 d.1 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarłe na ostro 119.35*0.2	1 m ² 1 m ²	23.87	
				RAZEM	23.87
4	KNR 2-02 d.1 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 119.35	m ² m ²	119.35	
				RAZEM	119.35
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome- podłoga 143.65	m ² m ²	143.65	
				RAZEM	143.65
6	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . 143.65	m ² m ²	143.65	
				RAZEM	143.65
7	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 143.65	m ² m ²	143.65	
				RAZEM	143.65
8	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 29	m m	29.00	
				RAZEM	29.00

mgr inż. ~~Wojciech~~ Duda
32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 28 b
Upr. Konstr. Nr 548/86
Upr. Arch. Nr 544/87