

Ryszard Chrapek

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci LAN na potrzeby przenosin instytutu Fizyki do budynku ŚMCEBI
ADRES INWESTYCJI : ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów
INWESTOR : Uniwersytet Śląski W Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Chrapek
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-15

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-09-15

Data zatwierdzenia

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Chrapek
nr uprawnień SKL/3453/OWOE/13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 5-08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 36	otw.		
			otw.	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 4-03 1013-01 analogia	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 - uzupełnianie tunków po przewietrach 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0212-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach, korytach kablowych i kanałach elektroinstalacyjnych - UTP kat 5e 3250	m		
			m	3250.000	
				RAZEM	3250.000
5	KNNR 5 0308-01 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - kompletne gniazdo RJ45 (45x45) do montażu w kanale elektroinstalacyjnym z adapterem 95	szt.		
			szt.	95.000	
				RAZEM	95.000
6	KNR AT-14 0108-01 analogia	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - patchpanel 24 portowy 1U 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR AT-14 0108-01 analogia	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - panel porządkowy / wieszaki 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR AT-14 0107-02 analogia	Podłączenie przewodów do patchpanela oraz gniazd RJ45 190	szt.		
			szt.	190.000	
				RAZEM	190.000
9	kalk. własna Scalona	Dostawa patchcordów UTP o długości 5m 100	szt.		
			szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
10	kalk. własna Scalona	Dostawa patchcordów UTP o długości 2m 200	szt.		
			szt.	200.000	
				RAZEM	200.000
11	kalk. własna Scalona	Dostawa patchcordów UTP o długości 1,5m 120	szt.		
			szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
12	kalk. własna Scalona	Dostawa patchcordów UTP o długości 1m 50	szt.		
			szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
13	kalk. własna Scalona	Dostawa kabli szeregowych RJ45 - COM o dł 1,8m 20	szt.		
			szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	kalk. własna Scalona	Odtworzenie przejść pożarowych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AT-14 0111-01 analogia	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 95	pomiar		
			pomiar	95.000	
				RAZEM	95.000
16	kalk. własna Scalona	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000