

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214400-4	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214400-4	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214400-4	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214400-4	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU INSTYTUTU SZTUKI ORAZ BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, ORAZ BUDOWA KŁADKI PIESZEJ ŁĄCZĄCEJ POZIOM TERENU Z BUDYNKIEM

ADRES INWESTYCJI : 43-400 CIESZYN, UL. PADEREWSKIEGO 13 - działki nr 47, 48/2 obręb 39

INWESTOR : UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : KATOWICE , UL. BANKOWA 12

BRANŻA : KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.bud. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA : 2012-11-12

Poziom cen : III kwartał 2012r. - SEKOCENBUD

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU INSTYTUTU SZTUKI ORAZ BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, ORAZ BUDOWA KŁADKI PIESZEJ ŁĄCZĄCEJ POZIOM TERENU Z BUDYNKIEM - WYDZIAŁ ATYSTYCZNY INSTYTUT SZTUKI UNIwersYTETU ŚLĄSKIEGO, FILIA W CIESZYNIE, UL.PADEREWSKIEGO 13 - działki nr 47, 48/2 obręb 39 ---KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1 d.1 1	KNNR 1 111-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym 0.009	km		
			km	0.009	
				RAZEM	0.009
2 d.1 8	KNNR 1 202-8	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV - przyjęto 90% całości 8.614	m ³		
			m ³	8.614	
				RAZEM	8.614
3 d.1 3	KNNR 1 301-3	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu IV - 10% CAŁOŚCI 0.958	m ³		
			m ³	0.958	
				RAZEM	0.958
4 d.1 2	KNNR 1 208-2	Nakłady uzupełniające do tablic za dalsze rozpoczęty 5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV 4.9	m ³		
			m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
5 d.1 4	KNNR 1 313-4	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV 14.49	m ²		
			m ²	14.490	
				RAZEM	14.490
6 d.1 1411-1	KNNR 4 1411-1	Podłoże z materiałów sypkich o gr.10 cm - pod rury 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
7 d.1 1411-2	KNNR 4 1411-2	Podłoże z materiałów sypkich o gr.2*15 cm= 30 cm - zasypianie rur 3.959	m ³		
			m ³	3.959	
				RAZEM	3.959
8 d.1 5	KNNR 1 214-5	Zasypianie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV - przyjęto 90% całości 4.227	m ³		
			m ³	4.227	
				RAZEM	4.227
9 d.1 4	KNNR 1 318-4	Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.IV - przyjęto ręczne 10% całości 0.514	m ³		
			m ³	0.514	
				RAZEM	0.514
2	45231100-6	Roboty montażowe - kanalizacja deszczowa			
10 d.2 1308-2	KNNR 4 1308-2	Rurociągi z PCW łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160/4,0 mm 9	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
11 d.2 1321-2	KNNR 4 1321-2	Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - kolano jednokielichowe 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.2 1610-2	KNNR 4 1610-2	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm - 1 próba 3	odcinek		
			odcinek	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.2 2	KNNR 1 518-2	Ułożenie ścieków drogowych prefabrykowanych korytkowych na podbudowie gr. 15 cm, B = 30 cm 16.5	m		
			m	16.500	
				RAZEM	16.500