

Przedmiar podstawowych urządzeń

Temat: Kontynuacja wykonania instalacji klimatyzacyjnej
w budynku (cz. A)

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11, Katowice

Inwestor: Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, Katowice

Lp.	Przedmiar urządzeń	Jedn.	Ilość
	Jednostki zewnętrzne		
	FDC615KXE6 lub równoważna	szt.	2
	Rozdzielacz do jednostek zewn.		
	DOS-2A-1 lub równoważny	szt.	1
	Jednostki wewnętrzne		
	FDUM71KXE6 lub równoważna	szt.	6
	FDK36KXE6 lub równoważna	szt.	10
	FDK22KXE6 lub Równoważna	szt.	28
	FDK28KXE6 lub Równoważna	szt.	4
	Trójniki do jednostek wew.		
	DIS-540-1 lub Równoważny	szt.	4
	DIS-371-1 lub równoważny	szt.	5
	DIS-22-1 lub Równoważny	szt.	26
	DIS-180-1 lub równoważny	szt.	12
	sterowniki		
	RC-E3 lub równoważny	szt.	43
	Rurociąg z izolacją		
	1/4" Rurociąg	mb.	56
	3/8" Rurociąg	mb.	172
	1/2" Rurociąg	mb.	82
	5/8" Rurociąg	mb.	130
	3/4" Rurociąg	mb.	92
	1 1/8" Rurociąg	mb.	38
	1 3/8" Rurociąg	mb.	52
	Konstrukcje		
	Podstawa pod jednostki zewnętrzne	szt.	1
	Przepust dachowy	szt.	1
	Obudowy karton gips	m2.	244.5

	Zabudowa otworów okiennych	kpl.	1
	Instalacje elektryczne		
	Kabel Ydy 4x16kw.	mb.	116
	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	szt.	2
	Wyłączniki instalacyjne	szt.	2
	Rozłączniki	szt.	2
	Kabel Ydy 3x2,5kw.	mb.	532
	LICY 2x1kw.+e	mb.	720
	Szafka zasilająca jednostki wewnętrzne	kpl.	3
	Skrzynki zasilające Sale Symp	kpl.	3
	Koryto metalowe100	mb.	26
	Instalacje elektryczne		
	Rura PCV 40	mb.	116
	Rura PCV 32	mb.	108
	Rura PCV 20	mb.	73
	Syfony	kpl.	4
	Korytko PCV 120/90	mb.	32
	Materiały dodatkowe		
	Zawiesia, kleje, uchwyty itp.	kpl.	1
	Przeniesienie klimatyzatora z pomieszczenia 108 do 13	kpl.	1
	Wymiana lamp awaryjnych	szt.	27
	Wykonanie podświetlenia korytarza na I p.	kpl.	1
	Instalacja wentylacji pokoju 039	kpl.	1
	szkolenie pracowników, wykonanie instrukcji obsługi, wykonanie dokumentacji powykonawczej		1