
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 049 - roboty instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk Społecznych ul. Bankowa 11 Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : roboty instalacyjne wod.-kan.

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia nr 049, roboty instalacyjne - Wydział Nauk Społecznych ul. Bankowa 11, Katowice					
1	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Obmiar dodatkowy	m		
		1	próba		1.000
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe płytowy typ C22/60/1200	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000