

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instal. odgromowej bud.ul. Żytnia 10 w Sosnowcu  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul.Żytnia 10  
INWESTOR : U.Śl. Katowice  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : elektryczna

Sporządził : inż. Mirosław Kozieł  
Data opracowania : kwiecień 2010 r

---

Poziom cen : lkw. 2010r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Inwestora

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty demontazowe</b>			
1 d.1	KNR-W 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie 45	szt. szt.	 45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
2 d.1	KNR-W 4-03 0904-02	Odłączenie przewodów o przekroju do 16 mm <sup>2</sup> od zacisków lub bolców 8	szt. szt.	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
3 d.1	KNR-W 4-03 1140-05	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 60	m m	 60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
4 d.1	KNR-W 4-03 1141-01	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu drewnianym, ceglanym 8	szt. szt.	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montazowe</b>			
5 d.2	KNR 5-08 0601-10	Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6 d.2	KNR-W 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm 60	m m	 60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
7 d.2	KNR-W 5-08 0601-06	Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającą na ścianie z cegły 4	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
8 d.2	KNR-W 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 50	m m	 50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
9 d.2	KNR-W 5-08 0619-01 z.o. 9901-5	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 6	szt. szt.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
10 d.2	KNR-W 5-08 0618-01 z.o. 9901-5	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 18	szt. szt.	 18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
<b>3</b>		<b>Prace kontrolno-pomiarowe</b>			
11 d.3	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12 d.3	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13 d.3	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 12	pomiar. pomiar.	 12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>