

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

**Temat: 1. Cyklinowanie, lakierowanie parkietu oraz wymiana listew w dużych
aulach nr 7 i 8**

**2. Wymiana posadzek na ciągach komunikacyjnych przy auli 7 i 8
(2x schody, 1x korytarz)**

Obiekt: Wydział Prawa i Administracji ul. Bankowa 11B; Katowice

**Inwestor: Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12;
40- 007 Katowice**

SPIS TREŚCI

Część opisowa zawiera:	numer strony:
1. Nazwy i kody:	3
2. Zakres robót	3
2.1. Cyklinowanie, lakierowanie oraz wymiana listew w dużych aulach nr 7 i 8	3
2.2. Wymiana posadzek w trzech ciągach komunikacyjnych przy auli nr 7 i 8 (2x schody, 1x korytarz)	3
3. Oferta	4
4. BHP	4
5. Informacje o terenie budowy	5
6. Odbiór robót	5

1. Nazwy i kody.

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika Zamówień

45 00 00 00 – 7 roboty budowlane z podziałem szczegółowym na:

45 26 23 21 – 7 Kładzenie szlachty podłogowej

45 42 11 60 – 3 Instalowanie wyrobów metalowych

45 43 11 00 – 8 Prace dotyczące kładzenia terakoty

45 44 21 80 – 2 Prace dotyczące odświeżenia powierzchni malarskich

45 44 21 90 – 5 Prace dotyczące usuwania warstwy malarskiej

45 45 00 00 – 6 Pozostałe budowlane prace wykończeniowe

2. Zakres robót.

2. 1. Cyklinowanie, lakierowanie oraz wymiana listew.

Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu, należy zdemontować siedziska z pulpitemi, przytwierdzone do posadzki śrubami, od spodu stropu auli mocowane nakrętkami. Wynieść siedziska z auli z ponumerowaną kolejnością montażu. Zdemontować kratki wentylacyjne, ułożone w posadzce. Rozebrać listwy przy podstopnicach, listwy kątowe stopnic oraz cokoły.

Wykonać cyklinowanie parkietu, nanieść dwukrotną warstwę lakieru podkładowego, następnie trzykrotną warstwę lakieru poliuretanowego1 składnikowego. Zamontować nowe listwy kątowe z drewna dębowego o wym. 2,5 x 2,5 cm przy podstopnicach nowe narożniki z kątownika aluminiowego o wym. 50 x 50 x 2 mm na stopnicach oraz nowe cokoły z drewna dębowego o wym. 2 x 10 cm. Ponownie zabudować siedziska i kratki wentylacyjne. Usunąć zdemontowane elementy (listwy, cokoły) na zewnątrz. Wywieźć na wysypisko.

2.2. Wymiana posadzek w trzech ciągach komunikacyjnych.

Zerwać posadzki z tworzyw sztucznych wraz z posadzką cementową, usunąć gruz na zewnątrz, wywieźć na wysypisko. Uzupełnić posadzkę cementową, zazbroić siatką stalową Rabbitza, zagruntować, przy cokołach naciąć podłoże przecinakiem. Wykonać okładziny schodów oraz posadzkę korytarza z płytek o wym. 10 x 10

cm, IV klasy ścieralności, gat. I, w tym końcówka stopnicy (na dług. 78 m) ryflowana. Ułożyć cokoliki z płytek o wys. 15 cm, wykończyć listwą PCV. Łączenie okładziny schodów z dylatacją poziomą, zakończyć narożnikiem z kątownika aluminiowego 20 x 20 x 2 mm. W progach drzwi zabudować listwy aluminiowe okleinowane (dąb).

3. Oferta.

W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych, objętych określonymi pozycjami katalogowymi. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczam, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnianych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie, są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

5. Informacje o terenie budowy

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb Wykonawcy.

Inwestor udostępni korzystanie z wody i energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi w oparciu o odczyty podliczników zużycia.

Instalacja podliczników w gestii i na koszt Wykonawcy.

6.Odbiór robót:

Odbiory będą dokonywane częściowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót. Roboty, które ulegają zabudowie (zanikowi), należy zgłosić do odbioru, po odbiorze zabudować. Po zakończeniu realizacji zadania, strony dokonują końcowego odbioru robót.