
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek w ciagach komunikacyjnych przy auli nr 7 i 8
ADRES INWESTYCJI : Wydział Prawa i Administracji ul. Bankowa 11 B
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych przy auli nr 7 i 8					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		147.17	m ²	147.170	
				RAZEM	147.170
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		147.17	m ²	147.170	
				RAZEM	147.170
3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		5.29	m ³	5.290	
				RAZEM	5.290
4	KNR 4-01 0108-14 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		5.29	m ³	5.290	
				RAZEM	5.290
5	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		5.29	m ³	5.290	
				RAZEM	5.290
6	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		5.29	m ³	5.290	
				RAZEM	5.290
7	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		147.17	m ²	147.170	
				RAZEM	147.170
8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		147.17	m ²	147.170	
				RAZEM	147.170
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża p- powierzchnie poziome	m ²		
		147.17	m ²	147.170	
				RAZEM	147.170
10	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
		21.90	m ²	21.900	
				RAZEM	21.900
11	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		102.17	m ²	102.170	
				RAZEM	102.170
12	KNR 2-02 1121-02	Okładziny schodów z płytek 10x10 cm układanych na klej . IV klasa ścieralności , gatunek I (w tym końcówka stopnicy ryflowana - 78 m)	m ²		
		102.17	m ²	102.170	
				RAZEM	102.170
13	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNR 2-02 1118-03	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej , IV klasa ścieralności gatunek I	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
15	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki na schodach wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
16	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki na schodach wysokości 15 cm na schodach z płytek na klej z przecinaniem płytek	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
17	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
18	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m		
		66	m	66.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	66.000
19	KNR 2-02 1217-03 permutacja	Narożniki z kątownika aluminiowego 20x20x2 mm	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
20	kalk. własna	Progi z listwy aluminiowej okleinowanej (dąb) długości 100 cm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		148	m	148.000	
				RAZEM	148.000