
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Cyklinowanie , lakierowanie parkietu oraz wymiana listew w auli nr 7 i 8
ADRES INWESTYCJI : WPIA ul. Bankowa 11 B Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 23.04.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cyklinowanie , lakierowanie parkietu oraz wymiana listew w auli nr 7 i 8					
1	KNR 2-02 1215-02 analogia	Demontaż kraterk wentylacyjnych z posadzki ((mocowanie śrubami od spodu stropu auli) - tylko R bez M i S	szt.		
		864	szt.	864.000	
				RAZEM	864.000
2	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Demontaż listwy cokołowej (ująć tylko 70% "R")	m		
		396	m	396.000	
				RAZEM	396.000
3	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Demontaż listwy kątovej (ująć tylko 70 % "R")	m		
		1587	m	1587.000	
				RAZEM	1587.000
4	kalk. własna	Demontaż siedzisk wraz z pulpitemi , ponumerowanie ich z kolejnością demontażu, wyniesienie na zewnątrz auli, ponowne wniesienie z zachowaniem kolejności, montaż poprzez przykręcenie do posadzki oraz siedziska z siedziskiem.	szt.		
		986	szt.	986.000	
				RAZEM	986.000
5	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek wraz z podstopnicami i podwyższeniem katedry	m ²		
		822.80	m ²	822.800	
				RAZEM	822.800
6	kalk. własna	Lakierowanie dwukrotne posadzki lakierem podkładowym	m ²		
		822.80	m ²	822.800	
				RAZEM	822.800
7	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów (trzykrotne lakierem poliuretanowym 1 składnikowym)	m ²		
		822.80	m ²	822.800	
				RAZEM	822.800
8	KNR-W 2-02 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół z drewna dębowego o wymiarach 2x10 cm	m		
		396	m	396.000	
				RAZEM	396.000
9	KNR-W 2-02 1036-07	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kątowa z drewna dębowego o wymiarach 2,5x2,5 cm	m		
		784	m	784.000	
				RAZEM	784.000
10	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		3920	szt.	3920.000	
				RAZEM	3920.000
11	KNR 5-08 0807-01	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie- śr. do 10 mm	szt.		
		3920	szt.	3920.000	
				RAZEM	3920.000
12	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		3920	szt.	3920.000	
				RAZEM	3920.000
13	KNR 2-02 1217-03 permutacja	Narożniki z kątownika aluminiowego 50x50x2 mm, z nawierconymi otworami na wkrętyw rozstawie co 20 cm.	m		
		803	m	803.000	
				RAZEM	803.000
14	KNR 2-02 1215-02	Montaż kraterk wentylacyjnych w posadzce (ująć tylko "R" - materiał inwestora)	szt.		
		864	szt.	864.000	
				RAZEM	864.000
15	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku zdemontowanego materiału	m ³		
		1.40	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.40	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.40	m ³ m ³	 1.400	
				RAZEM	1.400
18	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku 1.40	m ³ m ³	 1.400	
				RAZEM	1.400