

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**Temat:**

- 1.Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe**
- 2.Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boku  
na smieci**
- 3.Plac zabaw dla dzieci**

**Obiekt:**

- 1.Osrodek Wypoczynkowy w Szczyrku  
Szczyrk ul. Olimpijska 56**

**Inwestor: Uniwersytet Śląski  
ul. Bankowa 12  
40- 007 Katowice**

## SPIS TREŚCI

### Część opisowa zawiera:

1. Nazwy i kody:
2. Zakres robót
3. Oferta
4. BHP
5. Informacje o terminie budowy
6. Odbiór robót

#### **1. Nazwy i kody:**

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika Zamówień  
**45000000 – 7 roboty budowlane** z podziałem szczegółowym na:

- 45 26 10 00 - 4: kładzenie dachu
- 45 26 13 20 – 3: kładzenie rynien
- 45 26 13 10 – 0: obróbka blacharska
- 45 26 23 00 – 4: prace betoniarskie
- 45 26 26 00 – 7: prace specjalne
- 45 42 11 48 – 3: instalacja bramy

#### **2. Zakres robót:**

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót, stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

##### 1.1. Branża budowlana:

1/rozebranie obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, dwóch warstw papy konstrukcji dachu – wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z wykonaniem pokrycia ,montażem obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych , demontaż bramy garażowej

przymurowanie i otynkowanie oscierzy i pomalowanie ,montaż nowej bramy garażowej

2/rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki i montaż ogrodzenia betonowego „ 17 ”wraz z wykonaniem cokołu

3/montaż boksu na smieci

4/wykonanie placu zabaw dla dzieci

### **3. Oferta:**

W kalkulacji poszczególnych pozycji ująć wszystkie rodzaje materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi. Wszystkie braki będą traktowane jako błędnie sporządzone kalkulacje.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiaru zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

### **4. BHP:**

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

### **5. Informacje o terenie budowy:**

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb Wykonawcy.

Inwestor udostępni korzystanie z wody i energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi w oparciu o odczyty podliczników zużycia. Instalacja podliczników w gestii i na koszt Wykonawcy.

### **6. Odbiór robót:**

Odbiory będą dokonywane częściowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót. Roboty, które ulegają zabudowie ( zanikowi), należy zgłosić do odbioru, po odbiorze zabudować. Po zakończeniu realizacji zadania strony dokonają końcowego odbioru robót.

