


ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

1 Umywalka 50cm na półpostumencie, z otworem, z przelewem, 49x42cm, SZT: 4
2 Bateria umywalkowa z mieszalnikiem, sztorcowa, wykończenie chrom–nikiel, SZT: 5
3 Miska ustępowa lejowa, spłukiwanie 6 l., wisząca, 35x55xh=36cm, SZT: 5
4 Stelaż z przyciskiem spłukującym
5 Pisuar, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, 37x35xh=65cm, SZT: 1
6 Lustro wklejane w płytki 125x80cm, SZT: 2

N1 Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, bez przelewu, 65x56cm, SZT: 1
N2 Miska ustępowa lejowa dla niepełnosprawnych, wisząca, 70x35xh=35cm, SZT: 1
N3 Poręcz ścienna łukowa stała, dł.60cm, śr.32mm, powierzchnia falista, stal nierdzewna, SZT: 1
N4 Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł.60cm, śr.32mm, powierzchnia falista, stal nierdzewna, SZT: 1
N5 Poręcz ścienna prosta, dł.60cm, śr.32mm, powierzchnia falista, stal nierdzewna, SZT: 1
N6 Lustro uchylne – montowane na płytkach 50x60cm, SZT: 1

P1 Płytki gresowe, 40x40cm, jasnoszare
Opis: Płytki ceramiczne podłogowe, szkliwione, prasowane na sucho, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, o nasiąkliwości wodnej E<0,5%, reakcja na ogień – klasa A1
P2 Mozaika czerwona 30x10cm kostka 2x2cm
P3 Mozaika niebieska 30x10cm kostka 2x2cm
Opis mozaiki: Płytki szkliwione, do wykonywania okładzin ściennych wewnątrz budynków
P4 Płytki ceramiczne, 20x25cm, białe matowe
Opis: Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%, do wykonywania okładzin ściennych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie ogólnym, reakcja na ogień – klasa A1

Fuga 1mm (płytki ścienne i podłogowe) kolor srebrny
Gr. fugi w mozaice jak przewidział producent
Styk posadzki ze ścianą – silikon w kolorze posadzki
Narożniki wewnętrzne – silikon w kolorze fug
Narożniki zewnętrzne – detal rys. 12

W1 Dozownik mydła w płynie, stal nierdzewna, wersja matowa 12x11x26cm
Mydło uzupełniane z karnistra, zabezpieczony trwałym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenie boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy SZT: 5
W2 Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna, wersja matowa 25,5x12x26,5cm
Pojemność do 500szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenie boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy SZT: 3
W3 Pojemnik na duże role papieru toaletowego, stal nierdzewna, wersja matowa 22,5x11,5x23,5cm
Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19cm, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenie boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy SZT: 6
W4 Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna, wersja matowa 8x10x39cm
Uchwyt przykręcany do ściany, wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwiająca czyszczenie, wymienna końcówka szczotki SZT: 6
W5 Kosz otwierany przyciskiem pedałowym, stal nierdzewna, wersja matowa, pojemność 20l śr.29x44,5cm
Szczelne zamknięcie pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyjmowane wew. wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, stalowy pedał, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do podnoszenia SZT: 3
W6 Kosz otwierany przyciskiem pedałowym (z nakładką z tworzywa sztucznego), stal nierdzewna, wersja matowa, pojemność 5l śr.20,5x28cm
Szczelne zamknięcie pokrywy, wyjmowane wew. wiaderko z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi SZT: 5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WYKOŃCZEŃ:
P1 91,40 m² (ściany+posadzki)
P2 2,50 m²
P3 2,70 m²
P4 51,41 m²
Farba emulsyjna lateksowa biała – 53,28m² (w tym sufit)

**UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat: REMONT TOALETY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BIBLIOTEKA W CIESZYNIE | | Biuro: Architektoniczne Usługi Projektowe, Zbigniew Drapa, Katowice ul. Styczniowa 25b | |
| Inwestor: Uniwersytet Śląski, Katowice 40-007, ul. Bankowa 12 | | Branża: Architektura | Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — Rys. nr 10 |
| Adres Inwestycji: Cieszyn, ul. Niemcewicza 8 | | Temat: ROZWINIĘCIA ŚCIAN - POM. 2 | Data: wrzesień 2013r. |
| Projektował: | mgr inż. arch. Zbigniew Drapa, nr upr. 122/02 SŁOKK | | skala 1:20 |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Światopełk Dudziński, nr upr. 520/90 | | |
| Opracowała: | mgr inż. arch. Marta Butanowicz | | |