

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

***Temat:***

**Wymiana okien drewnianych na PCV – sztuk 43**

***Obiekt:***

**Wydział Mat.-Fiz.-Chem.  
ul. Bankowa 14, Katowice**

***Inwestor:***

**Uniwersytet Śląski  
ul. Bankowa 12  
40-007 Katowice**

## **SPIS TRESCI**

Cześć opisowa zawiera:

numer strony:

1. Nazwy i kody:	str. 3
2. Zakres robót	str. 3
2.1. branża budowlana	str. 3
3. Oferta	str. 4
4. BHP	str. 4
5. Informacje o terenie budowy	str. 4
6. Odbiór robót	str. 4

## **1. Nazwy i kody:**

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika Zamówień  
**45000000 – 7 roboty budowlane** z podziałem szczegółowym na:

**45 42 11 25 – 6: instalacja okien z tworzyw sztucznych**

**45 44 21 00 – 8: prace malarskie**

**45 45 00 00 – 6: pozostałe budowlane prace wykończeniowe**

## **2. Zakres robót:**

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót, stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

Należy wykuć z muru ościeżnice okienne drewniane oraz podokienniki zewnętrzne stalowe. Dokonać naprawy pęknięć i uszkodzeń wyprawy pod podokienniki, obsadzić kołki drewniane, wykonać spadki pod obróbkę z zaprawy.

Zamontować okna z PCV wraz z podokiennikami zewnętrznymi (rysunek w załączeniu). Uzupełnić tynki na ościeżach, wykonać gładź gipsową i pomalować trzykrotnie farbą emulsyjną akrylową.

## **3. Oferta:**

W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

#### **4. BHP:**

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

#### **5. Informacje o terenie budowy:**

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor udostępni korzystanie z wody i energii elektrycznej. Rozliczenie nastąpi w oparciu o odczyty podliczników zużycia.

Instalacja podliczników w gestii i na koszt Wykonawcy.

#### **6. Odbiór robót:**

Odbiory będą dokonywane częściowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót. Roboty, które ulegają zabudowie (zanikowi), należy zgłosić do odbioru.