

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : LIKWIDACJA PRZECIEKÓW W DACHU SZKLANYM MIĘDZY AULAMI ORAZ DEMONTAŻ RAM
OKIENNYCH, WYELIMINOWANIE WAD, PONOWNY MONTAŻ
ADRES INWESTYCJI : UL. BANKOWA 11B, KATOWICE
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul, Bankowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 6.08.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6.08.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wydział Prawa-likwidacja przecieków (2018)					
1		LIKWIDACJA PRZECIEKÓW			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną ostonową grub. 0,12 - 0,20 mm	m ²		
		160.00	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m ²		
		65.00	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
3	KNR 2-02 d.1 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		16.00	kol.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	d.1 kalk. własna	Przetarcie powierzchni ścian papierem ściernym	m ²		
		398.80	m ²	398.800	
				RAZEM	398.800
5	KNR 4-01 d.1 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01 ana- logia	Zmycie powierzchni ścian - praca na wysokości 5-10 m (w kalkulacji materia- łów uwzględnić jedynie mydło techniczne)	m ²		
		398.80	m ²	398.800	
				RAZEM	398.800
6	KNR 4-01 d.1 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		163.90	m ²	163.900	
				RAZEM	163.900
7	KNR 4-01 d.1 1202-07 z.sz. 2.2 9912-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01 d.1 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		562.70	m ²	562.700	
				RAZEM	562.700
9	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		398.80	m ²	398.800	
				RAZEM	398.800
10	KNR 4-01 d.1 1205-04 ana- logia	Układanie siatki z włókna szklanego na ścianie i suficie	m ²		
		163.90	m ²	163.900	
				RAZEM	163.900
11	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		91.50	m ²	91.500	
				RAZEM	91.500
12	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		72.40	m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		91.50	m ²	91.500	
				RAZEM	91.500
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		471.20	m ²	471.200	
				RAZEM	471.200
15	KNR 2-02 d.1 1505-03, 04 z.sz.5.3 ana- logia	Malowanie ścian dwukrotnie farbą podkładową oraz jednokrotne farbą dekora- cyjną strukturalną (satynowa)	m ²		
		398.80	m ²	398.800	
				RAZEM	398.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-02 1505-03 z.sz. 5.1. 9917 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych. Na wysokości 5 - 10 m. 163.90	m ² m ²	 163.900	
				RAZEM	163.900
17 d.1	kalk. własna	Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót 388.39	m-g m-g	 388.390	
				RAZEM	388.390
18 d.1	KNR 5-08 0807-07	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. do 10 mm 78.00	szt. szt.	 78.000	
				RAZEM	78.000
19 d.1	KNR 2-02 0507-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,70 mm 22.87	m ² m ²	 22.870	
				RAZEM	22.870
20 d.1	KNR 2-02 0617-06 analogia	Uszczelnienie obróbek blacharskich i świetlików kitem trwale plastycznym 158.00	m m	 158.000	
				RAZEM	158.000
2		DEMONTAŻ RAM OKIENNYCH, WYELIMINOWANIE WAD, PONOWNY MONTAŻ			
21 d.2	kalk. własna	Demontaż aluminiowych ram okiennych, dodatkowe zamocowanie do podłoża w części dolnej poziomej, ponowny montaż 336.00	r-g r-g	 336.000	
				RAZEM	336.000