



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

Katowice, dnia 11.10.2016 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.104.2016.DW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.104.2016.DW** o wartości zamówienia poniżej kwoty 209.000 € pn. „**Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem**”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o podanie rodzaju urządzeń przewidzianych do montażu w każdej lokalizacji (klimatyzator split: ścienny/ kasetonowy/ sufitowy).

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie klimatyzatory przewidziane do montażu w każdej lokalizacji powinny być typu ściennego, za wyjątkiem klimatyzatora w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 28, który powinien być typu kasetonowego.

Pytanie 2:

Proszę o podanie sposobu odprowadzenia skroplin oraz długości przewodu odprowadzającego dla klimatyzatorów w układzie multi split przewidzianych do montażu w Cieszynie.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że odprowadzenie skroplin na zewnątrz budynku powinno odbywać się w sposób grawitacyjny, a przewód odprowadzający powinien być o długości ok. 20 m od każdej z jednostek.



Pytanie 3:

Proszę o podanie sposobu montażu jednostki zewnętrznej dla klimatyzatorów w układzie multi split przewidzianych do montażu w Cieszynie.

Odpowiedź 3:

Jednostka zewnętrzna dla klimatyzatorów w układzie multi split przewidzianych do montażu w Cieszynie powinna być zainstalowana na ścianie zewnętrznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dostępu do miejsca instalacji klimatyzatorów z tarasu na 1 piętrze.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Aneta Szturc - Krawczyk

mgr inż. Artur Baran