


### D3. DETAL ZAŚLEPIENIA OTWORU W STROPIE



**DETAL D3**  
**ZAŚLEPIENIE OTWORU W STROPIE**  
**W MIEJSCU WYBURZANEGO**  
**SZACHTU W ŁAZ. SEGMNETU**  
**"C" W PARTERZE**

**Uwaga:**

W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy bezwzględnie powiadomić projektanta.  
 Wszystkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem na budowie.

#### P0 ZAŚLEPIENIE OTWORU W IST. STROPIE

Proj. płytki gresowe gr 1,5 cm


Proj. wylewka zbrojona ze sapdkami  
 (zabezpieczona folią w płynie) min 5 cm

Proj. folia PE 0,5 cm

Proj. wypełnienie przestrzeni styropianem  
 akustycznym 5-10 cm

Proj. wypełnienie otworu wg wytycznych  
 branży konstrukcyjnej gr 15 cm

Proj. tynk wewnętrzny 1 cm

TEMAT	Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.		
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków</div> <div><div>marzec budownictwo</div><a href="http://www.marzec-budownictwo.pl">www.marzec-budownictwo.pl</a></div>		
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74		
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL ZAŚLEPIENIA OTWORU W STROPIE		
SKALA: 1:10	NR RYSUNKU: D3	DATA:	04.2020r