


**RZUT SANITARIATU -  
SEGMENT "C" PARTER  
SKALA 1:50**




**LEGENDA:**

- Istniejące elementy budynku
- Istniejące elementy do wyburzenia
- Projektowane elementy żelbetowe
- Projektowane elementy stalowe

**UWAGA**

Przebiecia pod piony projektowanej instalacji należy wykonywać w bustakach stropu gęstożebrowego oraz w kanałach stropu kanałowego (max. 12cm). Zabrania się wykonania otworów w miejscach występowania żeber. W razie konieczności należy dopasować piony instalacji tak, aby nie przecinały żeber, stanowiących główny element nośny istniejącego stropu. W przypadku konieczności zmian lokalizacji otworów należy dopasować instalację do przebiegu belek stropu.

TEMAT	Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.		
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków</div> <div><a href="http://www.marzec-budownictwo.pl">www.marzec-budownictwo.pl</a> marzec budownictwo</div>		
BRANŻA / OBIEKT	KONSTRUKCJA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Firlński upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Agnieszka Wójtowicz upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr MAP/0212/PBKb/17		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT SANITARIATU - SEGMENT "C" PARTER		
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	KW1
		DATA:	04.2020r