




WIDOK W1
SKALA 1:50




WIDOK W2
SKALA 1:50




WIDOK W3
SKALA 1:50



WIDOK W4
SKALA 1:50



RZUT
SKALA 1:50



OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE	
Mu	miska ustępowa kompaktowa, biała, z technologią bezkolnierzową, z odpływem poziomym, o głębokości ok. 61 cm	
Pp	podajnik na papier, okrągły, ze stali nierdzewnej, matowy, montowany do ścianki	
Hpl	ścianka systemowa z płyty hpl o gr. 12 mm, wys. 200 - 202 cm, w tym nóżka 15 cm, kolor niebieski turkusowy RAL 5019	
Kw	kratka wentylacyjna stalowa	
ZDJĘCIE	OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
	P1	plytki ceramiczne ścienne, 88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro białe
	P2	plytki ceramiczne ścienne, 88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szare
	FI	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej, kolor biały - RAL 9003

SW1- ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi” (wg rozwiązania systemowego) o gr. 25 cm i 15 cm
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
-folia paroizolacyjna,
-ruszt z profilu stalowego,
-folia paroizolacyjna,
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ścienne montowane na elastycznym kleju

SW2- przedścianka - obudowa instalacyjna w pomieszczeniu „mokrym” (wg rozwiązania systemowego)

Całkowita grubość ściany w zależności od instalacji do obudowy, przedścianki prz umywalkach do wysokości 1,26 m, piony kanalizacyjne obudowane do stropu
-ruszt z profilu stalowego, szer. 5cm
-folia paroizolacyjna,
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ścienne montowane na elastycznym kleju

TEMAT	Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.	
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków	
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 mgr inż. arch. Anna Woźniczka	
TYTUŁ RYSUNKU	SANITARIATY SEGMENT "D" PARTER - KABINY USTĘPOWE	
SKALA:	NR RYSUNKU: A5	DATA: 04.2020r