




WIDOK W1
SKALA 1:50




WIDOK W2
SKALA 1:50




WIDOK W3
SKALA 1:50



WIDOK W4
SKALA 1:50



RZUT
SKALA 1:50



SW1- ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi” (wg rozwiązania systemowego) o gr. 15 cm
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
-folia paroizolacyjna,
-ruszt z profilu stalowego
-folia paroizolacyjna,
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ściennie montowane na elastycznym kleju

SW2- przedścianka - obudowa instalacyjna w pomieszczeniu „mokrym” (wg rozwiązania systemowego)
Całkowita grubość ściany w zależności od instalacji do obudowy, przedścianki przy umywalkach do wysokości 1,26 m, piony kanalizacyjne obudowane do stropu
-ruszt z profilu stalowego, szer. 5cm
-folia paroizolacyjna,
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ściennie montowane na elastycznym kleju

OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE	
U	umywalka nabladowa, biala, prostokątna o wymiarach: szerokość: 45 - 50 cm, głębokość: 35 - 45 cm	
B	Bateria mieszaczowa natynkowa ścienna z wydłużoną wylewką - stal chromowana	
Pc	Punkt czerpalny wody do wiaderka - bateria mieszaczowa natynkowa ścienna z wydłużoną wylewką - stal chromowana - 60 cm nad posadzką.	
S	Suszarka do rąk metalowa polerowana, napięcie 220- 240 V.	
Bl	blat z konglomeratu granitowego, o szerokości 50 cm, z blendą na wys. 35 cm,	
Lu	lustro natynkowe, bez ramki, o szer. od ściany do ściany na wys. 3 płytek, klejone, licowane z płytkami	
Sp	sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach 60 x 60 cm, z wełny prasowanej z widocznym kształtownikiem	
ZDJĘCIE	OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
	P1	płytki ceramiczne ściennie, 88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro białe
	P2	płytki ceramiczne ściennie, 88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szare
	P3	płytki ceramiczne ściennie, 88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro białe, strukturalne
	FI	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej, kolor biały - RAL 9003

Należy zwrócić uwagę, zby podczas montażu sufitu podwieszanego nie przestonić kratki wentylacyjnej.
Przedściankę w przedśionku przyjęto o wysokości 1,26 m, wynikowo z wielkości płytek, tak. aby ponad ścianką zmieścić się 4 rzędy płytek.

TEMAT	Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.		
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków		
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 mgr inż. arch. Anna Woźniczka		
TYTUŁ RYSUNKU	SANITARIATY SEGMENT "D" 1 PIĘTRO - PRZEDSIONEK		
SKALA:	NR RYSUNKU:	A9	DATA: 04.2020r