




WIDOK W1  
SKALA 1:50




WIDOK W2  
SKALA 1:50




WIDOK W3  
SKALA 1:50



WIDOK W4  
SKALA 1:50









RZUT  
SKALA 1:50



SW1- ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi” ( wg rozwiązania systemowego) o gr. 15 cm  
-2x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,  
-folia paroizolacyjna,  
-ruszt z profilu stalowego  
-folia paroizolacyjna,  
-2x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,  
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ściennie montowane na elastycznym kleju

SW2- przedścianka - obudowa instalacyjna w pomieszczeniu „mokrym” ( wg rozwiązania systemowego)  
Całkowita grubość ściany w zależności od instalacji do obudowy, przedścianki przy umywalkach do wysokości 1,26 m, pionowy kanalizacyjny obudowane do stropu  
-ruszt z profilu stalowego, szer. 5cm  
-folia paroizolacyjna,  
-2x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,  
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ściennie montowane na elastycznym kleju

OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE	
U	umywalka nablatowa, biała, prostokątna o wymiarach: szerokość: 45 - 50 cm, głębokość: 35 - 45 cm	
B	Bateria mieszaczowa natynkowa ścienna z wydłużoną wylewką - stal chromowana	
Pc	Punkt czerpalny wody do wiaderka - bateria mieszaczowa natynkowa ścienna z wydłużoną wylewką - stal chromowana - 60 cm nad posadzką.	
S	Suszarka do rąk metalowa polerowana, napięcie 220- 240 V, mocowana nad pkt czerpalnym wody do wiaderka.	
Bl	blat z konglomeratu granitowego, o szerokości 50 cm, z blendą na wys. 35 cm,	
Lu	lustro natynkowe, bez ramki, o szer. od ściany do ściany na wys. 3 płytek, klejone, licowane z płytkami	
Kw	kratka wentylacyjna stalowa	
ZDJĘCIE	OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
	P1 	płytki ceramiczne ściennie,88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro białe
	P2 	płytki ceramiczne ściennie,88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szare
	P3 	płytki ceramiczne ściennie,88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro białe, strukturalne
	FI	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej, kolor biały - RAL 9003

Należy zwrócić uwagę, zby podczas montażu sufitu podwieszanego nie przestonić kratki wentylacyjnej.  
Przedściankę w przedśionku przyjęto o wysokości 1,26 m, wynikowo z wielkości płytek, tak. aby ponad ścianką zmieściły się 4 rzędy płytek.  
Rurkę odprowadzającą skropliny poprowadzić pod przedścianką, a następnie obudować razem z pionem hydrantowym.  
Nową drabinę wylazową zamontować po koordynacji z projektm remontu dachu.

TEMAT	Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.	
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków	 www.marzec-budownictwo.pl
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 mgr inż. arch. Anna Woźniczka	
TYTUŁ RYSUNKU	SANITARIATY SEGMENT "D" 2 PIĘTRO - PRZEDSIONEK	
SKALA:	NR RYSUNKU: A12	DATA: 04.2020r