WIDOK W1
SKALA 1:50



WIDOK W2
SKALA 1:50



WIDOK W3
SKALA 1:50



WIDOK W4
SKALA 1:50



RZUT
SKALA 1:50



Do prowadzenia rur zasilających w wodę umywalki i miski ustępowe, wykorzystać istniejące bruzdy w ścianach. W przypadku gdyby okazały się za małe, obudować instalacje przedścianki z płyt g-h na stelażu stalowym, tak jak na niższych kondygnacjach.

Układanie płytek:
1. poziom górnej krawędzi płytek zgrać z poziomem górnej krawędzi okna.
2. wykończenie narożników płytek listwą aluminiową.
3. wykończenie glifów okiennych płytkami
4. w przypadku gdy górna krawędź rzędu płytek pod oknem znajdzie się poniżej krawędzi otworu okiennego, skuć max 2 cm poziomy glif, tak aby krawędzie płytek się zeszły.
5. Kolory fug należy dobrać w zgodności z wybarwieniem płytek, np. RAL 7023, fugi epoksydowe 1-7 mm

punkt startowy układania płytek.

OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE
Mu	miska ustępowa kompaktowa, biała, z technologią bezkołnierzową, z odpływem poziomym, o głębokości 61 cm
Pp	podajnik na papier, okrągły, ze stali nierdzewnej, matowy, montowany do ścianki
Hpl	ścianka systemowa z płyty hpl o gr. 12 mm, wys. 200 - 202 cm, w tym nóżka 15 cm, kolor niebieski turkusowy RAL 5019
N	Nawietrzak okienny ciśnieniowy PCV w kolorze białym
Kw	kratka wentylacyjna stalowa

ZDJĘCIE	OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
	P1	płytki ceramiczne ścienne,88,5 x 28,5 cm (max 90 x 30), rektyfikowane, szaro białe
	Fl	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej, kolor biały - RAL 9003

SW1- ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi" (wg rozwiązania systemowego) o gr. 15 cm
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
-folia paroizolacyjna,
-ruszt z profilu stalowego,
-folia paroizolacyjna,
-2 x płyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,
Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych - płytki ceramiczne ścienne montowane na elastycznym kleju

WIDOK W5
SKALA 1:50

TEMAT	**Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.**
ADRES INWESTYCJI	**Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.**
INWESTOR	**Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków marzec budownictwo www.marzec–budownictwo.pl
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 mgr inż. arch. Anna Woźniczka
TYTUŁ RYSUNKU	SANITARIATY SEGMENT "D" 2 PIĘTRO - KABINY USTĘPOWE
SKALA:	NR RYSUNKU: A11 — DATA: 04.2020r