


SEGMENT "D" 2 PIĘTRO


RZUT
SKALA 1:50



LEGENDA

- wyburzenia
- projektowane ściany w systemie lekkiej zabudowy; 2x płyta g-k na stelażu systemowym
- projektowany pion kanalizacyjny
- projektowany pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki z umywalek
- istniejące wpusty podłogowe
- projektowane wpusty podłogowe
- bateria mieszakowa ze złączką do węża
- muszla ustępowa kompaktowa z deską duroplastową, antybakteryjną wolnoopadającą
- umywalka ceramiczna nabołatowa, baterie mieszaczowe nasienne natynkowe z wydłużoną wylewką
- ścianki wydzielające kabiny ustępowe z płyt hpl, gr. 18 mm
- hydrant

- UWAGI:
- Projekt architektoniczny stanowi część projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi.
 - Materiały i stosowane technologie stosowane przy realizacji robót powinny posiadać komplet dokumentów technicznych wymaganych prawem dla budynków użyteczności publicznej.
 - Dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne oraz porównywalną jakość do projektowanych.
 - W pomieszczeniu z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
 - Wylewki i ściany w przedścionkach przy umywalkach i kranach zabezpieczyć przeciwwilgociowo folią w płynie.
 - Instalacje obudować przedściankami i obudowami z płyt g-k.
 - Wymiary otworów drzwiowych i doświetła sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi wg instrukcji producenta
 - Prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

TEMAT	Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 3/112 obręb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie, przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.		
INWESTOR	Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków</div> <div><div>m a r z e c b u d o w n i c t w o</div><div>www.marzec-budownictwo.pl</div></div>		
BRANŻA / OBIEKT	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 mgr inż. arch. Anna Woźniczka		
TYTUŁ RYSUNKU	SANITARIATY SEGMENT "D" 2 PIĘTRO - RZUT		
SKALA:	NR RYSUNKU: A10	DATA:	04.2020r