

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 415 i korytarza w przyziemiu budynku rektoratu
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 12, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|----------------|---------|---------|
| Remont pomieszczenia nr 415 i korytarza w przyziemiu budynku rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie posadzek folią | m ² | | |
| | | 103.00 | m ² | 103.000 | |
| | | | | RAZEM | 103.000 |
| 2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 310.78 | m ² | 310.780 | |
| | | | | RAZEM | 310.780 |
| 3 | KNR 4-01 0331-06 | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 12.00 | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 4 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 3.74 | szt. | 3.740 | |
| | | | | RAZEM | 3.740 |
| 5 | KNR 4-01 0811-07 ana- logia | Rozebranie parapetów wewnętrznych z płytek na zaprawie cementowej | m ² | | |
| | | 1.56 | m ² | 1.560 | |
| | | | | RAZEM | 1.560 |
| 6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 0.49 | m ³ | 0.490 | |
| | | | | RAZEM | 0.490 |
| 7 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 9 0.49 | m ³ | 0.490 | |
| | | | | RAZEM | 0.490 |
| 8 | wycena indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | m ³ | | |
| | | 0.49 | m ³ | 0.490 | |
| | | | | RAZEM | 0.490 |
| 9 | KNR 4-01 0803-02 ana- logia | Naprawa powierzchni po zerwaniu płytek z parapetów wewnętrznych | m ² | | |
| | | 1.56 | m ² | 1.560 | |
| | | | | RAZEM | 1.560 |
| 10 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 310.78 | m ² | 310.780 | |
| | | | | RAZEM | 310.780 |
| 11 | KNR-W 2-02 0142-04 z.sz. r 03 5.7. 9907-03 | Ściany budynków z bloczków gazobetonowych o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - ręczne przycinanie bloczków (do 1 m3 w jednym miejscu) | m ² | | |
| | | 5.67 | m ² | 5.670 | |
| | | | | RAZEM | 5.670 |
| 12 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | 11.34 | m ² | 11.340 | |
| | | | | RAZEM | 11.340 |
| 13 | KNR 2-02 2004-05 ana- logia | Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 | m ² | | |
| | | 22.30 | m ² | 22.300 | |
| | | | | RAZEM | 22.300 |
| 14 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 | m ² | | |
| | | 14.64 | m ² | 14.640 | |
| | | | | RAZEM | 14.640 |
| 15 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z mat z wełny szklanej grub. 100 mm, szer. 600 mm, układanych na sucho | m ² | | |
| | | 14.64 | m ² | 14.640 | |
| | | | | RAZEM | 14.640 |
| 16 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m ² | | |
| | | 3.74 | m ² | 3.740 | |
| | | | | RAZEM | 3.740 |
| 17 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych z PCV komorowego, wym. 260x35 cm | szt. | | |
| | | 2.00 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 18 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 61.83 | m ² m ² | 61.830 | |
| | | | | RAZEM | 61.830 |
| 19 | KNR 2-02 0815-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 34.16 | m ² m ² | 34.160 | |
| | | | | RAZEM | 34.160 |
| 20 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem - powierzchnie pionowe 238.08 | m ² m ² | 238.080 | |
| | | | | RAZEM | 238.080 |
| 21 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem - powierzchnie poziome 101.98 | m ² m ² | 101.980 | |
| | | | | RAZEM | 101.980 |
| 22 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż ościeżnic regulowanych i skrzydeł drzwiowych pełnych "80" z MDF, okleina CPL, z klamką niklowaną, wkładką patentową z rozetą 2.00 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 23 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 340.06 | m ² m ² | 340.060 | |
| | | | | RAZEM | 340.060 |