

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 4.63
ADRES INWESTYCJI : Wydział Filologiczny, Sosnowiec ul.gen. Grota Roweckiego 5
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

19.07.2017

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.-	Razem
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokolikiem 62	m ²		
			m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
2	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 8	miejsc		
			miejsc	8,00	
				RAZEM	8,00
3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 62	m ²		
			m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome- podłoga 62	m ²		
			m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe (w 2 kolorach) grub.min 2,0mm z wywinięciem 10 cm na ścianę jako cokół. 62	m ²		
			m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
6	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy 2*1,8	m		
			m	3,60	
				RAZEM	3,60
7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 62	m ²		
			m ²	62,00	
				RAZEM	62,00
8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki 62*0,01	m ³		
			m ³	0,62	
				RAZEM	0,62
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0,62	m ³		
			m ³	0,62	
				RAZEM	0,62
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0,62	m ³		
			m ³	0,62	
				RAZEM	0,62
11	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko 0,62	m ³		
			m ³	0,62	
				RAZEM	0,62