

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej nr 1 łącznie z likwidacją zagrzybienia oraz wykonaniem izolacji przyziemia - Wydział Prawa i Administracji
ADRES INWESTYCJI : ul. Bankowa 11b, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wydział Prawa i Administracji - remont klatki schodowej					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzek folią osłonową grub. 0,20 mm	m ²		
		480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		49.20	m ²	49.200	
				RAZEM	49.200
3	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		823.67	m ²	823.670	
				RAZEM	823.670
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		823.67	m ²	823.670	
				RAZEM	823.670
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (cokół z płytek granitowych)	m ²		
		2.55	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek granitowych na zaprawie cementowej	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
7	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
8	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		2.22	m ³	2.220	
				RAZEM	2.220
9	KNR 4-01 0106-04 ana- logia	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
		4.36	m ³	4.360	
				RAZEM	4.360
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.36	m ³	4.360	
				RAZEM	4.360
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		4.36	m ³	4.360	
				RAZEM	4.360
12	kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³		
		4.36	m ³	4.360	
				RAZEM	4.360
13	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		1.67	m ³	1.670	
				RAZEM	1.670
14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 5 cm (podłoga) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
16	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
17	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
18	KNR 9-21 0406-01 ana- logia	Dwukrotne odgrzybianie środkiem grzybobójczym powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m ² metodą smarowania	m ²		
		31.50	m ²	31.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-26 0201-02 ana- logia	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa 49.20	m ² m ²	RAZEM 49.200	31.500 49.200
20	KNR AT-26 0201-05 ana- logia	Tynki renowacyjne paroprzepuszczalne, hydrofobowe wierzchni i podkładowy - na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 49.20	m ² m ²	RAZEM 49.200	49.200 49.200
21	KNR AT-26 0301-01 ana- logia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża preparatem 49.20	m ² m ²	RAZEM 49.200	49.200 49.200
22	KNR AT-26 0301-02 ana- logia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o grub. 1 mm 49.20	m ² m ²	RAZEM 49.200	49.200 49.200
23	KNR AT-26 0301-03 ana- logia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 49.20	m ² m ²	RAZEM 49.200	49.200 49.200
24	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 60.30	m ² m ²	RAZEM 60.300	60.300 60.300
25	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny Krotność = 2 11.10	m ² m ²	RAZEM 11.100	11.100 11.100
26	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny 31.50	m ² m ²	RAZEM 31.500	31.500 31.500
27	KNR BC-02 0304-06	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej szer. 12 cm 28.00	m m	RAZEM 28.000	28.000 28.000
28	KNR 2-02 1118-07 z.sz. 5.7.a analogia	Posadzki z płytek gresowych 30x30 cm, nieszkliwionych, satynowych (szare-imitujące granit), układane na klej (wysokoelastyczny, spoina epoksydowa) metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . 11.10	m ² m ²	RAZEM 11.100	11.100 11.100
29	KNR 2-02 1120-06 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gresowych 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej (wysokoelastyczny, spoina epoksydowa) z przecinaniem płytek metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² . Opis płytek jw. 17.00	m m	RAZEM 17.000	17.000 17.000
30	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - gruntowanie, wierzchnia farba silikatowa 49.30	m ² m ²	RAZEM 49.300	49.300 49.300
31	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2.00	kol. kol.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
32	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przedstawienie kolumny 117.00	kol. kol.	RAZEM 117.000	117.000 117.000
33	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 511.85	m ² m ²	RAZEM 511.850	511.850 511.850
34	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 320.82	m ² m ²	RAZEM 320.820	320.820 320.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	320.820
35	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 320.82	m ² m ²	320.820	
				RAZEM	320.820
36	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 511.85	m ² m ²	511.850	
				RAZEM	511.850
37	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3. ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 320.82	m ² m ²	320.820	
				RAZEM	320.820
38	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3. ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 511.85	m ² m ²	511.850	
				RAZEM	511.850
39	kalk. własna	Czas pracy rusztowania za okres wykonywania robót (poz. 3, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38) 458.48	m-g m-g	458.480	
				RAZEM	458.480