

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa ubytków w drogach osiedlowych
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Akademickie Sosnowiec ul. Sucha
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

23.10.2020

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 100	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
2	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 7 100	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
3	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy o grubości 10 cm 100	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 100*0,2	m ³ m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 20	m ³ m ³	20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 100	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 100	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
8	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (0,06+0,04)*2,2*100	t t	22,00	
				RAZEM	22,00