

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospoderowanie terenu przed budynkiem WliNoM w związku z likwidacją wjazdu.  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Żytnia 12  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

03.07.2018

ST. INSPEKTOR  
Nadzoru Inwestorskiego  
*mgr inż. Ryszard Kubiak*  
ni uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	o grub. 3 cm 22,0*5,5	m <sup>2</sup>	121,00	
				RAZEM	121,00
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piasko- wej	m		
d.1	0813-04	23,0	m	23,00	
				RAZEM	23,00
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	121,0	m <sup>2</sup>	121,00	
				RAZEM	121,00
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	Krotność = 3 121,0	m <sup>2</sup>	121,00	
				RAZEM	121,00
5	Kalkulacja	Demontaż słupków bramy wjazdowej z cegły 0,4x0,4x1,8m	szt		
d.1	własna	2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>2</b>		<b>Wykonanie nawierzchni parkingu</b>			
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	27,0*0,35*0,35	m <sup>3</sup>	3,31	
				RAZEM	3,31
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-04	27,0	m	27,00	
				RAZEM	27,00
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	21,1*5,0	m <sup>2</sup>	105,50	
				RAZEM	105,50
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-05	21,1*5,0	m <sup>2</sup>	105,50	
				RAZEM	105,50
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-03	21,1*5,0	m <sup>2</sup>	105,50	
				RAZEM	105,50
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-11	121,0*0,35+0,4*0,4*1,8*2	m <sup>3</sup>	42,93	
				RAZEM	42,93
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-12	Krotność = 14 42,93	m <sup>3</sup>	42,93	
				RAZEM	42,93
13	Kalkulacja	Demontaż i ponowny montaż ( przeniesienie w inne miejsce) ławek parko- wych na słupkach betonowych zagłębionych w gruncie.	kpl.		
d.2	własna	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00