

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - aula, klatka schod. przed aulą, klatka schod.za aulą, klatka schod. I piętra, korytarz parteru - budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ADRES INWESTYCJI : ul. Grażyńskiego 53, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty malarskie - aula, klatka schod. przed aulą, klatka schod. za aulą, klatka schod. I piętra, korytarz parteru - budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach					
1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		34.00	kol.	34.000	
				RAZEM	34.000
2	wycena indywidualna	Demontaż kratownic aluminiowych z powierzchni ścian oraz ponowny ich montaż po zakończeniu robót malarskich	r-g		
		216.00	r-g	216.000	
				RAZEM	216.000
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1100.00	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² wsp. do R - 1,2	m ²		
		1355.00	m ²	1355.000	
				RAZEM	1355.000
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wsp.do R - 1,2	m ²		
		1355.00	m ²	1355.000	
				RAZEM	1355.000
6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych wsp. do R - 1,2	m ²		
		1355.00	m ²	1355.000	
				RAZEM	1355.000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome wsp. do R - 1,2	m ²		
		1355.00	m ²	1355.000	
				RAZEM	1355.000
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych wsp. do R - 1,2	m ²		
		1355.00	m ²	1355.000	
				RAZEM	1355.000
9	wycena indywidualna	Czas pracy rusztowania za okres wykonywania robót	m-g		
		269.19	m-g	269.190	
				RAZEM	269.190