

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 23 na parterze budynku.
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Paderewskiego 32
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

2018 3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

14.06.2018

SI. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
n. uprawnień budowlanych 481/98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont mieszkań.			
1.1		Malowanie pomieszczeń			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.1	0925-01	1,8*1,5*6	m ²	16,20	
				RAZEM	16,20
2	Kalkulacja	Demontaż karniszy aluminiowych.	m		
d.1.1	własna	2,9*5	m	14,50	
				RAZEM	14,50
3	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet- 1 warstwa	m ²		
d.1.1	1205-01	(4,25+2,9)*2*2*2,5+(4,25+5,8)*2*2,5+(1,85+5,8)*2*2,5+(1,4+5,3)*2*2,5+(1,8+1,4)*2*2,5	m ²	209,50	
				RAZEM	209,50
4	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet- 2 warstwa	m ²		
d.1.1	1205-01	(4,25+2,9)*2*2*2,5+(4,25+5,8)*2*2,5+(1,85+5,8)*2*2,5+(1,4+5,3)*2*2,5+(1,8+1,4)*2*2,5	m ²	209,50	
				RAZEM	209,50
5	KNNR-W 2	Boazerie z listew - analogia- demontaż- M=0, wsp. do R=0,4	m ²		
d.1.1	W1003-02	(2,75+4,25)*2*2,5+(1,4+2,65)*2*2,5	m ²	55,25	
				RAZEM	55,25
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach.	m ²		
d.1.1	0713-02	(4,25*2,9)*2+(4,25*5,8)+(2,75*4,25)+(1,85*5,8)+(1,4*5,3)+(2,65*1,4)*3	m ²	90,27	
				RAZEM	90,27
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	209,5+55,25	m ²	264,75	
				RAZEM	264,75
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.1.1	202 1134-02	264,75	m ²	264,75	
				RAZEM	264,75
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -strop	m ²		
d.1.1	202 1134-01	90,27	m ²	90,27	
				RAZEM	90,27
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	90,27+264,75	m ²	355,02	
				RAZEM	355,02
11	KNR 4-01	Układanie tapet wytłaczanych na styk do malowania, raufaza	m ²		
d.1.1	1205-04	264,75	m ²	264,75	
				RAZEM	264,75
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	264,75	m ²	264,75	
				RAZEM	264,75
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	90,27	m ²	90,27	
				RAZEM	90,27
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.1	1212-19	0,24*10*6	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1.1	1212-28	2,6*2*6	m	31,20	
				RAZEM	31,20
16	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
d.1.1	0502-05	(1,8+1,5*2)*6+2,5*6	m	43,80	
				RAZEM	43,80
17	Kalkulacja	Montaż rolet typu dzień i noc wraz z dostawą.	m ²		
d.1.1	własna	1,8*1,5*6	m ²	16,20	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		Wymiana wykładzin w pokojach i korytarzach		RAZEM	16,20
18 d.1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokolikami (4,25*2,9)*2+(4,25*5,8)+(1,85*5,8)+(1,4*5,3)+(2,65*1,4)	m ²		
			m ²	71,16	
				RAZEM	71,16
19 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2,75*4,25	m ²		
			m ²	11,69	
				RAZEM	11,69
20 d.1.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 11,69	m ²		
			m ²	11,69	
				RAZEM	11,69
21 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 11,69	m ²		
			m ²	11,69	
				RAZEM	11,69
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome- podłoga (4,25*2,9)*2+(4,25*5,8)+(1,85*5,8)+(1,4*5,3)+(2,65*1,4)+2,75*4,25	m ²		
			m ²	82,85	
				RAZEM	82,85
23 d.1.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 82,85	m ²		
			m ²	82,85	
				RAZEM	82,85
24 d.1.2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe dywanopodobne wraz z cokolikami, klejone do podkładu klasy 33 (wg normy PN-EN 685) o gramaturze 1000 g/m ² i więcej. 82,85	m ²		
			m ²	82,85	
				RAZEM	82,85
25 d.1.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy 1,0*6	m		
			m	6,00	
				RAZEM	6,00
1.3		Szafy i drzwi- demontaże i montaż.		RAZEM	6,00
26 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1,8*3	szt.		
			szt.	5,40	
				RAZEM	5,40
27 d.1.3	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli (1,85+1,4)*2,5	m ²		
			m ²	8,13	
				RAZEM	8,13
28 d.1.3	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych (1,85+1,4)*2,5	m ²		
			m ²	8,13	
				RAZEM	8,13
29 d.1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- ścianka działowa 0,15*1,0*2,5	m ³		
			m ³	0,38	
				RAZEM	0,38
30 d.1.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,05	m ²		
			m ²	2,05	
				RAZEM	2,05
31 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane (0,9*2,1)*7	m ²		
			m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
32 d.1.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 7	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
33 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone- zamek na wkładkę. 0,9*2,1*4	m ²		
			m ²	7,56	
				RAZEM	7,56
34 d.1.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone łazienkowe z kratką wentylacyjną 0,9*2,1*3	m ²		
			m ²	5,67	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,67
35	Kalkulacja własna	Demontaż szaf wnekowych wraz z wyniesieniem i odzyskiem	m ²		
d.1.3		1,4*2,5*2	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
36	Kalkulacja własna	Demontaż szafki pod zlewozmywak wraz z wyniesieniem i odzyskiem	m ²		
d.1.3		1,4*0,85*2	m ²	2,38	
				RAZEM	2,38
37	KNR 2-02	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe wraz z blatem kuchennym.	m ²		
d.1.3	1021-09	1,4*0,85*2	m ²	2,38	
				RAZEM	2,38
38	KNR 2-02	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe	m ²		
d.1.3	1021-11	1,4*0,85*2	m ²	2,38	
				RAZEM	2,38
39	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.3	0303-01	1,0*2,05	m ²	2,05	
				RAZEM	2,05
40	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.3	0303-02	1,0*2,05	m ²	2,05	
				RAZEM	2,05
1.4		Remont sanitariatów i aneksów kuchennych			
41	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	1 m ²		
d.1.4	819-1500	(1,4+2,65)*2*2*2,5+(1,4+0,8*2)*4	1 m ²	52,50	
				RAZEM	52,50
42	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.4	0711-03	52,50	m ²	52,50	
				RAZEM	52,50
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	202 1134-02	52,5	m ²	52,50	
				RAZEM	52,50
44	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.4	0829-06	52,5	m ²	52,50	
				RAZEM	52,50
45	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
d.1.4	202 0842-01	40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
46	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.4	0811-07	1,4*2,65*2+1,4*2,0*2	m ²	13,02	
				RAZEM	13,02
47	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.4	0804-07	13,02	m ²	13,02	
				RAZEM	13,02
48	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.4	1102-01	13,02	m ²	13,02	
				RAZEM	13,02
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	202 1134-01	13,02	m ²	13,02	
				RAZEM	13,02
50	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie	m ²		
d.1.4	0114-02	1,4*2,65*2	m ²	7,42	
				RAZEM	7,42
51	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralne itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,42	m ²	7,42	
				RAZEM	7,42
52 d.1.4	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny (1,4+2,65)*2*2,0	m ² m ²	 32,40	
				RAZEM	32,40
53 d.1.4	KNR 2-02 0617-08	Analogia-przyklejenie taśmy uszczelniającej w narożach (1,4+2,65)*2*2	m m	 16,20	
				RAZEM	16,20
54 d.1.4	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 25x25 cm układane na klej metodą kombinowaną 13,02	m ² m ²	 13,02	
				RAZEM	13,02
55 d.1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie brodzika betonowego o wymiarach 1,4*1,0m , wys. 20 cm , podłoże wylewane gr. 10 cm , izolacja płynną folią dwukrotnie na całej powierzchni niecki i taśmą izolacyjną w narożach, wykończenie płytkami ceramicznymi 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2		Usunięcie gruzu			
56 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki (55,25+71,16)*0,01+(11,69+13,2)*0,05+(8,13+2,05)*0,1+0,38+52,5*0,03	m ³ m ³	 5,48	
				RAZEM	5,48
57 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 5,48	m ³ m ³	 5,48	
				RAZEM	5,48
58 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 5,48	m ³ m ³	 5,48	
				RAZEM	5,48
59 d.2	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko 5,48	m ³ m ³	 5,48	
				RAZEM	5,48