

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarzy DA nr 2.
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 6
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

zat. 3

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie korytarzy DA nr 2			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,5*2,1*8	m ² m ²	 25,20	
				RAZEM	25,20
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony drzwi folią polietylenową 2,3*1,5*8+0,9*2,1*20*4	m ² m ²	 178,80	
				RAZEM	178,80
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 57,5*2,6*8+1,85*2,6*8	m ² m ²	 1 234,48	
				RAZEM	1 234,48
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 57,5*1,85*4	m ² m ²	 425,50	
				RAZEM	425,50
5	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana drewnianych elementów dylatacji ścian i sufitu między segmentami na korytarzu na osłony z listew dylatacyjnych szer. 60 cm. 1,85*4+2,6*2*4	m m	 28,20	
				RAZEM	28,20
6	KNR 9-03 d.1 0502-05	Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie ścian - kątowniki aluminiowe 25x25 mm 2,25*4*8*4+2,2*4*2*4	m m	 358,40	
				RAZEM	358,40
7	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 425,50	m ² m ²	 425,50	
				RAZEM	425,50
8	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 1234,48	m ² m ²	 1 234,48	
				RAZEM	1 234,48
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -strop 425,50	m ² m ²	 425,50	
				RAZEM	425,50
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany 1234,48	m ² m ²	 1 234,48	
				RAZEM	1 234,48
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 425,50	m ² m ²	 425,50	
				RAZEM	425,50
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian 57,5*0,6*8+1,85*0,6*8	m ² m ²	 284,88	
				RAZEM	284,88
13	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi matowymi starych tynków wewnętrznych ścian 57,5*2,0*8+1,85*2,0*8	m ² m ²	 949,60	
				RAZEM	949,60
14	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 4,0*18*4	m m	 288,00	
				RAZEM	288,00
15	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - futryn. 20*4*5,0	m m	 400,00	
				RAZEM	400,00
16	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki hydrantowe 1,2*8	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
17	KNR-W 5- d.1 08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłóży betonowym 8*0,5*4	m m	 16,00	
				RAZEM	16,00
18	KNR-W 5- d.1 08 0115-03	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłóży betonowym 57,5*2*4	m m	 460,00	
				RAZEM	460,00