

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 309, 310, 312 - budynek nr 2, DA-G kampusu w Chorzowie
ADRES INWESTYCJI : ul. 75 Pułku Piechoty 1
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : ul. Bankowa 12, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 06.07.2017

2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2017

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Wojdyła
Upr. bud. 394/92 U.W. K-ce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń nr 309, 310, 312 - budynek nr 2, kampus w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1					
1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 130.20	m ² m ²	 130.200	 130.200
2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 100 mm pionowe z płyt układanych na sucho 130.20	m ² m ²	 130.200	 130.200
3	KNR 2-02 1215-01 analogia	Kratki wentylacyjne z PCV 14 x14 cm 14.00	szt. szt.	 14.000	 14.000
4	KNR-W 2-02 1018-06 analogia	Naświetla w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych, szklone 4-16-4 (U=1,1), z kształtowników z wysokoudarowego PCW - 120 x 70 cm, szt.7 5.88	m ² m ²	 5.880	 5.880
5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie "90" dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7.00	szt. szt.	 7.000	 7.000
6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - "90" szt.7 (okleinowane - buk, klamka z szyldem, zamek (wkładka) 12.60	m ² m ²	 12.600	 12.600
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży płyt gipsowo-kartonowych (powierzchnie pionowe) 260.40	m ² m ²	 260.400	 260.400
				RAZEM	260.400